



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผนค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - เทศบาลเมืองบ้านฉาง
อ้างถึง หนังสือ เลขที่ รย ๕๒๔๐๖/๒๒๐๖ ลว. ๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๒

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม หนังสือที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการ
ค่าใช้จ่ายนั้น ผนค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ เทศบาลเมืองบ้านฉาง เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง ๒ เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ โรงเรียน รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๒ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๑ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยกรองแรงสูง

- [] ร้อยกรองเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
[] ร้อยกรองสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[] ร้อยกรองสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[]

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- ☒ ปักเสา คอ. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น
☒ พาดสาย ๕๐ SAC, ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน ๓.๑ เส้น ระยะทาง ๑๑๐ ม.
[] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[]

๓. แรงสูงภายใน

- ☒ ปักเสา คอ. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
☒ พาดสาย ๕๐ SAC, ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน ๓.๑ เส้น ระยะทาง ๒๐ ม.
[] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[]

๔. ร้อยกรองหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยกรองเสา คอ. เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
[] ร้อยกรองหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
[]

๕. หม้อแปลงภายใน

- [] ปักเสา คอ. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
☒ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เค.วี.เอ. ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง
☒ อุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง แบบแขวน ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๖. ร้อยกรองแรงต่ำ

- ☒ ร้อยกรองเสา คอ. ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น
[] ร้อยกรองสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[] ร้อยกรองสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[]

๗. แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปักเสา คอ. ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น
☒ พาดสาย ๕๐ AW ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๕๐ ม.
[] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
☒ แร็ค ๔x๒๐๐ มม. ทางตรง จำนวน ๔ ชุด

๘. ไฟฟ้าสาธารณะ

- [] ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
[] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
[]

เงินลงทุน (บาท)...เทศบาลเมืองบ้านฉาง (โรงเรียนเทศบาลเมืองบ้านฉาง.๒)


แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายนอก ๕๐ %	-	๗๙,๙๑๔.๐๐	๗๙,๙๑๔.๐๐
แรงสูงภายใน	-	-	๘๗,๘๘๙.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายใน	-	-	๓๒๔,๗๙๗.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	๓,๕๘๖.๐๐	-
แรงต่ำภายนอก	-	๒,๘๙๑.๐๐	-
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	-
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	๘๖,๓๙๑.๐๐	๔๑๓,๘๙๙.๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๒๘.๑๓๖.๕๓
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๔๔๒,๐๓๕.๕๓

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๔๔๒,๐๓๕.๕๓ บาท
(สามแสนสี่หมื่นห้าพันสองร้อยสิบสองบาทเจ็ดสิบสองสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ.๓...๖...๗
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๓...๕.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./.....๐๐๘๗.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง


(.....นายภาวัต โดรัตน์.....)

ตำแหน่ง.....รอง(ท.) ปฏิบัติการแทน ผอ. กฟภ.บ้านฉาง.....

ลงชื่อ.....

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อุยขัน)

F585416302/1000/๑9. 11 ต.ค ๖9

๕๘,๑๐.๕๓ บาท

