



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๑ ธันวาคม ๒๕๖๒
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท เคอะ ไทโรเวท พรีฟเพอร์ตี จำกัด

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้อง ฯ แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท เคอะ ไทโรเวท พรีฟเพอร์ตี จำกัด เลขที่
หมู่ที่ ถนน ตำบล มินพระ อำเภอ เมืองระยอง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ โครงการเคอะ ไทโรเวท ๓ เลขที่
หมู่ที่ ๑ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ บ้านจัดสรร รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒๐ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๘.๐๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง

- [] รื้อถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายนอก

- ☒ ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐, ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน.....๙.๒ ต้น
- ☒ พาดสาย ๕๐ SAC, ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน.....๓.๑ เส้น ระยะทาง.....๒๐๐ ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอร.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน.....๒ ชุด
- ☒ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๖๐ เค.วี.เอ. ระบบ.....๓ เฟส จำนวน.....๒ เครื่อง
- []

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- ☒ ปักเสา คอร.....๙.๐๐ เมตร จำนวน.....๓๔ ต้น
- ☒ พาดสาย ๕๐ AW, ๙๕ AW ต.มม. จำนวน.....๔.๔ เส้น ระยะทาง.....๕๐๐, ๒๖๐ ม.
- [] พาดสายเมนชายคา.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๘. ไฟฟ้าสาธารณะ

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- ☒ พาดสาย.....๕๐ AW ต.มม. จำนวน.....๑ เส้น ระยะทาง.....๘๐๐ ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท.เดอะ ไพรวาท หรือเพอร์ดี จำกัด

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	
แรงสูงภายนอก ๕๐ %	-	-	-
แรงสูงภายนอก	-	-	๓๕๖,๓๒๘.๐๐
รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
หม้อแปลงภายนอก	-	-	๓๑๓,๗๙๐.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	๔๕๒,๖๘๙.๐๐
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	๗๙,๙๘๖.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	๓๒,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑,๒๒๔,๗๐๓.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๘๕,๗๓๕.๕๑
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑,๓๑๐,๔๓๘.๕๑

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑,๓๑๐,๔๓๘.๕๑.....บาท
(หนึ่งล้านสามแสนหนึ่งหมื่นห้าร้อยยี่สิบแปดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ ๓.๕
.....๗.....เป็นทรัพย์สินของ กฟผ.ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๘.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./.....๐๒๗๒.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(.....นายภาวัต โกรธน์.....)

ตำแหน่ง.รจก.(ท.) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟผ.บ้านฉาง

ลงชื่อ.....

(นายพิศักดิ์ บุญภิรมย์อักษร.)

F812496203110001 ๐๖. ๑๑ มี ๖๓

1,210,528.51 บาท