



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๗ ธันวาคม ๒๕๖๓
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บจก. อิตาเลียนไทยฯ (ตรงข้าม ม.สุขถาวร ๓)
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค. *Am d.*

ตาม คำร้อง ฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก. อิตาเลียนไทยฯ เลขที่ ๒๐๓๔/๑๓๒-๑๖๑
หมู่ที่ ถนน ตำบล แขวงบางกะปิ อำเภอ เขตห้วยขวาง
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ตรงข้าม ม.สุขถาวร ๓ เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ต. เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๘.๐ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. ร้อยถอนแรงสูง

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)

- [] ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- [] พาดสาย.....๒๕OHGW๕๐SAC.....ต.มม. จำนวน.....๑/๓.....เส้น ระยะทาง.....๒๐.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน(๐๒.๒)

- [] ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- [] พาดสาย.....๒๕OHGW๕๐SAC.....ต.มม. จำนวน.....๑/๓.....เส้น ระยะทาง.....๒๐.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ชุด ต่อไลน์ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๔. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายใน(๐๒.๒)

- [] ปักเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน.....๑.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- [] ผู้ใช้ไฟจัดหาหม้อแปลง.....

๖. ร้อยถอนแรงต่ำ(๐๑.๑)

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....๙.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก(๐๑.๑)

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสายเมนชายคา.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ ๑ เฟส เสา ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ชุด

๘. ไฟฟ้าสาธารณะ

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

เงินลงทุน (บาท) บจก. อิตาเลียนไทยฯ (ตรงข้าม ม.สุทธาวร ๓)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
แรงสูงภายใน(๐๒.๒)	-	-	๖๕,๑๗๘.๐๐
แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๔๗,๕๔๑.๐๐
หม้อแปลงภายใน(๐๒.๒)	-	-	๖๔,๑๔๗.๐๐
รื้อถอนแรงต่ำ(๐๑.๑)	-	๑,๘๓๙.๐๐	-
แรงต่ำ(๐๑.๑)	-	๑,๗๓๑.๐๐	-
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-
ค่าสมทบ	-	-	-
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	๓,๕๗๐.๐๐	๑๗๖,๘๖๖.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๒,๓๘๐.๖๒
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๘๙,๒๔๖.๖๒

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๑๘๙,๒๔๖.๖๒ บาท
(หนึ่งแสนแปดหมื่นเก้าพันสองร้อยสี่สิบหกบาทหกสิบสองสตางค์.) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ ๒
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๓, ๕ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล คำหล่อ.)

ที่ บฉ.-บค./ ๐๒๒๔

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

F91364610106000/

๐๖ ม.ค. ๒๕๖๔

189,246.62 บาท

