



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก วศก.๕ สมต.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
 เลขที่ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
 เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บจก.บีพีเค เรียลเอสเตท (เฟส๑)
 อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทพ.บค. *Am d.*

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
 นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก.บีพีเค เรียลเอสเตท เลขที่ ๓๘/๓๘
 หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล เขาไม้แก้ว อำเภอ บางละมุง
 จังหวัด ชลบุรี

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ โครงการ เอสดีโร (คลองทราย) เฟส ๑ เลขที่ -
 หมู่ที่ ๗ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
 จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ - รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
 ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
 ประมาณ ๖.๕ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
 โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
 ๔.๑
 ๔.๑
 ๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร.....๑๒,๐๐,๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน.....๑๑,๒.....ต้น
- [] พาดสาย.....๒๕OHGW,๕๐SAC.....ต.มม. จำนวน.....๑,๓.....เส้น ระยะทาง.....๒๒๐, ๒๒๐.....ม.
- [] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] -.....

๒. หม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....-.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๐๐, ๑๖๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓, ๓.....เฟส จำนวน.....๑, ๑.....เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๑๐๐, ๑๖๐ เควีเอ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๓. แรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร.....๙,๐๐.....เมตร จำนวน.....๑๖.....ต้น
- [] พาดสาย.....๙๕AW.....ต.มม. จำนวน.....๕.....เส้น ระยะทาง.....๕๕๐.....ม.
- [] -.....

๔. หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- [] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....-.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๑๖๐ เควีเอ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๕. ไฟสาธารณะ(๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น ระยะทาง.....๔๐๐.....ม.
- [] -.....

๖. แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] -.....

๗. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....-.....ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....-.....เค.วี.เอ. ระบบ.....-.....เฟส จำนวน.....-.....เครื่อง
- [] -.....

เงินลงทุน (บาท)..... บจก. บีพีเค เรย์ลเอสเตท (เฟส๑).....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๔๓๘,๘๕๕.๐๐
๒. หม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	๓๗๘,๑๖๒.๐๐
๓. แรงต่ำภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๓๔๒,๑๖๕.๐๐
๔. หม้อแปลงภายใน	-	-	๒๔๔,๓๘๔.๐๐
๕. ไฟสาธารณะ (๐๒.๑)	-	-	๕๙,๕๑๖.๐๐
๖. แรงสูงภายใน	-	-	-
๗. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๔๒,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑,๕๐๕,๐๘๑.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๐๕,๓๕๕.๖๗
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑,๖๑๐,๔๓๖.๖๗

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑,๖๑๐,๔๓๖.๖๗.....บาท
(หนึ่งล้านหกแสนหนึ่งหมื่นสี่ร้อยสามสิบหกบาทหกสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๑-๕.....
เป็นทรัพย์สินของ..... กฟภ..... ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....-..... เป็นทรัพย์สินของ..... ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายรชต คงชาสุวัฒน์)
วศก.๕ ผมต.กฟอ.บ้านฉาง
...../...../.....

ที่ บฉ.-บค./.....๐๓๖.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ.....
(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.
...../...../.....

F984346403230001

ค. ๒๓ มี.ค. ๖๔.