



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่.....วันที่ ๗ เม.ย. ๒๕๖๕.....
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บจก.หัตถประยา คอนสตรัคชั่น ๑๙๙๙.....
อ้างถึง.....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.บค. *A. d.*

ตาม คำร้องว่า.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก.หัตถประยา คอนสตรัคชั่น ๑๙๙๙.....เลขที่.....๑๐๓/๒๓.....
หมู่ที่.....๓.....ถนน.....ตำบล.....สำนักท้อน.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ติดกับ ม.ศรีสุข ๓ ถ.หนองม่วง.....เลขที่.....
หมู่ที่.....๔.....ถนน.....ตำบล.....พลา.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๗.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....
ประมาณ.....๘.๐.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)

- [] ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- [] พาดสาย.....๒๕OHGW,๕๐SAC.....ต.มม. จำนวน.....๑.๓.....เส้น ระยะทาง.....๒๕.....ม.
- [] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] ติดตั้งชุด BAX.....

๒. หม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)

- [] ปักเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....-.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....-.....เค.วี.เอ. ระบบ.....-.....เฟส จำนวน.....-.....เครื่อง
- [] -.....

๓. แรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- [] ปักเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] ติดตั้ง แร็ค ๒ ทางตรง เสา ๑๒ ม. ๑ ชุด.....

๔. ร้อยถอนแรงต่ำ

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....๙.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- [] ร้อยถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] ร้อยถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.

๕. ไฟสาธารณะ(๐๒.๒)

- [] ปักเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] -.....

๖. แรงสูงภายใน

- [] ปักเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] ติดตั้งอุปกรณ์ต้นต่อจากสายเดิม.....

๗. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....-.....ชุด
- [] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด.....-.....เค.วี.เอ. ระบบ.....-.....เฟส จำนวน.....-.....เครื่อง
- [] -.....

เงินลงทุน (บาท).....บจก.ไฟฟ้าพระยา คอนสตรัคชั่น ๑๙๙๙.....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แรงสูงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	๗๗,๘๗๗.๐๐
๒. หม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	-
๓. แรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)	-	-	๕๓๕.๐๐
๔. ร้อยกรองแรงต่ำ	-	-	๑,๓๓๙.๐๐
๕. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	-
๖. แรงสูงภายใน	-	-	๑๘,๑๖๒.๐๐
๗. ร้อยกรองหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๑๕,๗๙๓.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๘,๑๐๕.๕๑
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๒๓,๘๙๘.๕๑

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๑๒๓,๘๙๘.๕๑ บาท
(หนึ่งแสนสองหมื่นสามพันแปดร้อยเก้าสิบแปดบาทห้าสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ
๑,๓,๔ เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๖ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายรชต. คงขยาสุวัฒน์)

วศก.๕ ผมต.กฟอ.บ้านฉาง

ที่ บฉ.-บค./๐๐๘๒.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง...)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

F913646405200001

๒๐. ๒๐/๕/๖๔