



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก วศก.๕ สมต.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๘ มีนาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บจก.บีพีเค เรียลเอสเตท (เฟส ๒)
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทพ.บค. *[Signature]*

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก.บีพีเค เรียลเอสเตท เลขที่ ๓๘/๓๘
หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล เขาไม้แก้ว อำเภอ บางละมุง
จังหวัด ชลบุรี

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ โครงการ เอสติโร (คลองทราย) เฟส ๒ เลขที่
หมู่ที่ ๗ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า
ประมาณ ๖.๕ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๗ ต้น
- [] พาดสาย ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน ๑.๓ เส้น ระยะทาง ๑๐๐.๑๐๐ ม.
- [] พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- [] -

๒. หม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร. - เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน - ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ เค.วี.เอ. ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๒๕๐ เค.วี.เอ. ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๓. แรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร. ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๒๐ ต้น
- [] พาดสาย ๙๕AW ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๕๒๕ ม.
- [] -

๔. หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- [] ปีกเสา คอร. - เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน - ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด - เค.วี.เอ. ระบบ - เฟส จำนวน - เครื่อง
- [] -

๕. ไฟสาธารณะ(๐๒.๑)

- [] ปีกเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- [] พาดสาย ๕๐ AW ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๖๗๐ ม.
- [] -

๖. แรงสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- [] พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- [] -

๗. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอร. - เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน - ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด - เค.วี.เอ. ระบบ - เฟส จำนวน - เครื่อง
- [] -

เงินลงทุน (บาท)..... บจก. นีทีเค เรียวเอสเตท (เฟส๒)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ให้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๒๐๓,๒๑๒.๐๐
๒. หม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	๒๕๓,๘๓๖.๐๐
๓. แรงต่ำภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๓๐๗,๕๑๕.๐๐
๔. หม้อแปลงภายใน	-	-	-
๕. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	๕๔,๒๒๘.๐๐
๖. แรงสูงภายใน	-	-	-
๗. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๘๔๓,๖๔๐.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๕๙,๐๕๘.๓๐
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๙๐๒,๖๙๘.๓๐

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน..... ๙๐๒,๖๙๘.๓๐..... บาท
 (แก้แค้นสองพันเจ็ดร้อยสี่สิบแปดบาทสามสิบสองสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ..... ๑-๔.....
 เป็นทรัพย์สินของ..... กฟภ..... ส่วนทรัพย์สินตามข้อ..... ๕..... เป็นทรัพย์สินของ..... ผู้ให้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
 (นายรชต คงขยาศุขวัฒน์)
 วิศว.๕ ผมต.กฟอ.บ้านฉาง
/...../.....

ที่ บฉ.-บค./๐๓๗.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง...)

ตำแหน่ง รกค.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

...../...../.....

F950906405240001

๒. ๒๙/๖/๖๔.