



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
Provincial Electricity Authority

จาก พงษ.๓ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๓๐ มี.ย. ๒๕๖๔
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง -บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด(มหาชน)

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทพ.ค. *Am d.*

ตาม คำร้องว่า แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด(มหาชน) เลขที่
หมู่ที่ ๔ ถนน - ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ม.เวลานา อ.ชะอวด เลขที่ หมู่ที่ ๔ ถนน
ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ
รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จาก
สถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ประมาณ ๘ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แร่งสูงภายนอก ๐๓.๑

- [] ปีกเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น
- [] พาดสาย ๕๐ SAC, ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน ๓,๑ เส้น ระยะทาง ๓๐๐ ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๒. แร่งสูงภายใน

- [] ปีกเสา คอร. ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- [] พาดสาย ๕๐ SAC, ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน ๓,๑ เส้น ระยะทาง ๓๐ ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๓. มิเตอร์

- [] ติดตั้งชุดประกอบมิเตอร์แรงสูงประกอบ CT ๕๐/๕ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน (บาท) บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด(มหาชน)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
แร่งสูงภายนอก ๐๓.๑		๑๙๙,๑๕๓.๐๐	๑๙๙,๑๕๓.๐๐
รื้อถอนแร่งสูงนอก	-	-	-
แร่งสูงภายใน	-		๗๗,๙๘๔.๐๐
มิเตอร์		๙๙,๗๖๕.๐๐	-
ค่าสมทบ	-	-	๑๒๖,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	๒๙๘,๙๑๘.๐๐	๔๐๓,๑๓๗.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒๘,๒๑๙.๕๙
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๓๑,๓๕๖.๕๙

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนเงิน ๔๓๑,๓๕๖.๕๙ บาท (สี่แสนสามหมื่นหนึ่งพันสามร้อยห้าสิบหกบาทห้าสิบบาทห้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๑,๕,๖ เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ เป็นทรัพย์สินของ ผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บจ.-บค./.....๐๑๓๕
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

นาย.....
วคค.๕ ผบ.กฟอ.บ้านฉาง

ลงชื่อ

(.....นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.....)

ตำแหน่ง รกค.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง

#F91364407120001

๑๒ ก.ค. ๖๔