



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่.....วันที่ ๑๔ มกราคม ๒๕๖๔.....
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บจก.ก๊วนน้ำโชค ๒๔.....
อ้างถึง.....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.บค. *Am d.*

ตาม คำร้องว่า.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....บจก.ก๊วนน้ำโชค ๒๔.....เลขที่.....๑๙๕/๒๔.....
หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....โครงการเพิ่มทรัพย์.....เลขที่.....
หมู่ที่.....๕.....ถนน.....ตำบล.....บ้านฉาง.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๖.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....
ประมาณ.....๗.๐.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)

- [] ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐,๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน ๑๖.๒.....ต้น
- [] พาดสาย ๒๕OHGW,๕๐SAC ต.มม. จำนวน ๑,๓.....เส้น ระยะทาง.....๒๘๕.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. หม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)

- [] ปักเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๐๐,๑๖๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑,๒.....เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ ชุด และ ๑๖๐ เควีเอ จำนวน ๒ ชุด.....

๓. แรงต่ำ (๐๒.๑)

- [] ปักเสา คอร.....๙.๐๐.....เมตร จำนวน ๒๗.....ต้น
- [] พาดสาย.....๙๕AW.....ต.มม. จำนวน.....๔.....เส้น ระยะทาง.....๕๕๐.....ม.
- []

๔. ร้อยถอนแรงต่ำ

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

๕. ไฟสาธารณะ(๐๒.๒)

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน ๑.....เส้น ระยะทาง.....๕๕๐.....ม.
- []

๖. แรงสูงภายใน

- [] ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๗. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- []

เงินลงทุน (บาท) บจก.ก้านน้ำโชค ๒๔

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๖๔๔,๓๖๓.๐๐
๒. หม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	๖๘๕,๓๐๘.๐๐
๓. แรงต่ำ(๐๒.๑)	-	-	๔๑๗,๘๗๕.๐๐
๔. รื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-
๕. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	๙๐,๙๙๕.๐๐
๖. แรงสูงภายใน	-	-	-
๗. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๘.ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๔๒,๐๐๐.๐๐
๙.ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑,๘๘๐,๕๔๑.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๓๑,๖๓๗.๘๗
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒,๐๑๒,๑๗๘.๘๗

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๒,๐๑๒,๑๗๘.๘๗ บาท
(สองล้านหนึ่งหมื่นสองพันหนึ่งร้อยเจ็ดสิบแปดบาทแปดสิบเจ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๑๒,๓
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๕ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


ลงชื่อ 

(นายรชต คงชาสุวัฒน์)

วศก.๕ ผมต.กฟอ.บ้านฉาง

ที่ บฉ.-บค./๐๕๗

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ 

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

.....

F913646108100001

๓. ๑๐๕-๑. ๖๔