



ด.ศ. 2561

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก วศก.๖. ผ.มต.ภฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.ภฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๘ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขยายเขต ภฟอ.บ้านฉาง - บจก. เอกชัยดิษฐ์วิวัฒน์

เรียน ผจก.ภฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ท.บ.ค.

ตาม คำร้องว่า แจ้งความประสงค์ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผ.มต.ภฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก.เอกชัยดิษฐ์วิวัฒน์ เลขที่ ๖๒๔/๑
หมู่ที่ ถนน นวมินทร์ ตำบล นวลจันทร์ อำเภอ บึงกุ่ม
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ โลตัส พลา เลขที่ หมู่ที่ ๕ ถนน
ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ
รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่าย
ไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ประมาณ ๘ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

โทรแจ้ง ๑๕๖
๑๘-๑๐-๖๔

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงสูงภายนอก

- [] ปีกเสา คอร.....๑๒.๒๐..... เมตร จำนวน.....๑..... ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง CCB จำนวน ๑ ชุด.....

๒. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน ๐๒.๒

- [] ปีกเสา คอร.....๑๒.๐๐..... เมตร จำนวน.....๑..... ต้น
- [] พาดสาย.....๕๐ SAC.....ต.มม. จำนวน.....๓.....เส้น ระยะทาง.....๒๐.....ม.
- [] พาดสาย.....๒๕ OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น ระยะทาง.....๒๐.....ม.
- [] ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง BA.AL., DE.AL.....จำนวน ๑,๑ ชุด.....

๔. หม้อแปลงภายใน ๐๒.๒

- [] ปีกเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลงแขวนขนาด.....๑๐๐.....เค.วี.เอ.๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด .

เงินลงทุน (บาท).....บจก. เอกชัยดิษฐ์บริวชั่น (ไลต์ส พลอ).....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แรงสูงภายนอก	-	-	๒๓,๘๖๗.๐๐
๒. แรงต่ำภายนอก	-	-	-
๓. แรงสูงภายใน ๐๒.๒	-	-	๗๑,๑๔๕.๐๐
๔. หม้อแปลงภายใน ๐๒.๒	-	-	๒๕๖,๔๖๑.๐๐
๕. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๓๖๑,๔๗๓.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒๕,๓๐๓.๑๑
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๘๖,๗๗๖.๑๑

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนเงิน.....๓๘๖,๗๗๖.๑๑.....บาท
(สามแสนแปดหมื่นหกพันเจ็ดร้อยเจ็ดสิบหกบาทสิบเอ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๑
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๓:๔.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./.....๐๑๙๖.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
(.....นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.....)
ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....
...../...../.....

ลงชื่อ.....
(นายรชต คงยาสุขวัฒน์)
วศก.๖ ผมต.กฟอ.บ้านฉาง
...../...../.....

#F894296410190001

ค. ๑๙๓.ค.๖๔.