



0.0. 2564

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก วกก.๖ ผมต.ภพอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.ภพอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
เรื่อง ขยายเขต ภพอ.บ้านฉาง - น.สวรวิร์ ลิมป์ประภาคาร

เรียน ผจก.ภพอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องว่า แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.ภพอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ น.สวรวิร์ ลิมป์ประภาคาร เลขที่ ๕/๕๕
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล แสมสาร อำเภอ สัตหีบ
จังหวัด ชลบุรี

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ เลขที่ หมู่ที่ ๓ ถนน
ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ
รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่าย
ไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ประมาณ ๘ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงต่ำ (๐๑.๑)

- [] ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน.....๔.....เส้น ระยะทาง.....๑๐๐.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. ร้อยถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....๙.๐๐.....เมตร จำนวน.....๔.....ต้น
- [] ร้อยถอนสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน.....๔.....เส้น ระยะทาง.....๑๐๐.....ม.
- [] ร้อยถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- []

๓. แรงสูงภายนอก ๕๐%

- [] ปีกเสา คอร.....๑๒.๐๐.๙.๐๐.....เมตร จำนวน.....๖.๑.....ต้น
- [] พาดสาย.....๕๐ SAC.....ต.มม. จำนวน.....๓.....เส้น ระยะทาง.....๑๕๐.....ม.
- [] พาดสาย.....๒๕ OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น ระยะทาง.....๑๕๐.....ม.
- [] ติดตั้ง BAX.....

๔. แรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- [] ปีกเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- [] พาดสาย.....๕๐ SAC.....ต.มม. จำนวน.....๓.....เส้น ระยะทาง.....๕๕.....ม.
- [] พาดสาย.....๒๕ OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น ระยะทาง.....๑๕.....ม.
- [] ติดตั้ง BAX.....

๕. หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- [] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลงจำนวน.....-.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลงแขวนขนาด.....๑๐๐.....เค.วี.เอ. ๓.เฟส จำนวน.....๑.....ชุด .

๖. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- []

เงินลงทุน (บาท).....น.ส.วรรรณี..ลิมป์ประภาคาร.....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แร่งต่ำ ๐๑.๑	-	๒๐,๑๔๑.๐๐	-
๒. ร้อยถอนแร่งต่ำ ๐๑.๑	-	๑๑,๑๓๔.๐๐	-
๓. แร่งสูงภายนอก ๕๐%	-	๑๐๖,๐๔๐.๐๐	๑๐๖,๐๔๐.๐๐
๔. แร่งสูงภายใน ๐๒.๑	-	-	๖๔,๓๓๔.๐๐
๕. หม้อแปลงภายใน ๐๒.๒	-	-	๒๕๑,๖๙๑.๐๐
๖. ร้อยถอนแร่งต่ำภายนอก	-	-	-
๗. ค่าสมทบแร่งสูง	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	๑๓๗,๓๑๕.๐๐	๔๓๒,๐๖๕.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๓๐,๒๔๔.๕๕
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๖๒,๓๐๙.๕๕

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนเงิน.....๔๖๒,๓๐๙.๕๕.....บาท
(สี่แสนหกหมื่นสองพันสามร้อยเก้าบาทห้าสิบบห้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๑,๓.....เป็น
ทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๔-๕.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./.....๐๑๘๑.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
(.....นายประเมษฐ์..ปิงเมือง.....)
ตำแหน่ง.....รจก.(ท.)..ปฏิบัติกรแทน.ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....
...../...../.....

ลงชื่อ.....
(นายรชต. คงขยาสุขวัฒน์)
วศก.๖.ผมด.กฟอ.บ้านฉาง
...../...../.....

F891296Δ10260002

ณ. 26 ต.ค. 60.