



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พช.๓ ผบค.ภพอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.ภพอ.บ้านฉาง
 เลขที่ วันที่ ๒๗ ตุลาคม ๒๕๖๔
 เรื่อง ขยายเขต.ภพอ.บ้านฉาง - บจก.พรีอเพอร์ดี เท็นฯ
 อ้างถึง

เรียน ผจก.ภพอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.

ตาม คำร้อง ฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
 นั้น ผบค.ภพอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้:-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ..... บจก.พรีอเพอร์ดี เท็นฯ เลขที่ ๒๗/๓
 หมู่ที่ ๔ ถนน ตำบล ซอยนนทรี อำเภอ เขตยานนาวา
 จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ..... เลขที่ ๘๘/๕
 หมู่ที่ ๔ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
 จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ..... รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง..... ๓ เฟส
 ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า..... บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
 ประมาณ ๘.๔ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย..... ราย ไฟฟ้ากำลัง..... ราย
 โหลดรวมประมาณ..... กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
 ๔.๑
 ๔.๑
 ๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. รื้อถอนแรงสูง(๐๑.๑)

- [] รื้อถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๒. แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)

- [] ปักเสา คอ. ๑๒,๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๓. แรงสูงภายใน(๐๒.๒)

- [] ปักเสา คอ. ๑๒,๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- [] พาดสาย ๑๘๕ SAC ต.มม. จำนวน ๓ เส้น ระยะทาง ๒๕ ม.
- [] พาดสาย ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๕ ม.
- [] ชุด BAX.๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๔. รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- [] รื้อถอนเสา คอ. เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- [] รื้อถอนหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- []

๕. หม้อแปลงภายนอก

- [] ปักเสา คอ. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง - เควีเอ - เฟส จำนวน - ชุด

๖. รื้อถอนแรงต่ำ

- [] รื้อถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๗. แรงต่ำภายนอก

- [] ปักเสา คอ. - เมตร จำนวน - ต้น
- [] พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- [] พาดสายเมนขายคา ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

๘. ไฟฟ้าสาธารณะ

- [] ปักเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- [] พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- []

เงินลงทุน (บาท) บจก. พร็อพเพอร์ตี้ เท็นวา.....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
รื้อถอนแรงสูงภายนอก(๐๑.๑)	-	-	-
แรงสูงภายใน(๐๒.๒)	-	-	๘๘,๘๓๒.๐๐
แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๒๕,๒๔๐.๐๐
หม้อแปลงภายนอก	-	-	-
รื้อถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
แรงต่ำภายนอก	-	-	-
ไฟฟ้าสาธารณะ	-	-	-
ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๒๒๕,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแรงสูง	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๓๑๖,๐๗๒.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๒๓,๘๗๕.๐๔
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๓๓๙,๙๔๗.๐๔

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๓๓๙,๙๔๗.๐๔ บาท
(สามแสนหกหมื่นสี่พันเก้าร้อยสี่สิบเจ็ดบาทสี่สตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ ๒ เป็น
ทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๓ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล คำหล่อ)

พชง.๓ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ที่ บฉ.-บค./...๐๒๐๖.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(.....นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.....)

ตำแหน่ง.....รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....

F894296412010001

๓๒. ๑๖.๑. ๖๒.