



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จากวศก.๖ ผมด.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึงผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....

เลขที่ วันที่๑๓ ธันวาคม ๒๕๖๔.....

เรื่องขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง -นายธัญชัย ทองจำรูญ.....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผผ.บค.

ตาม คำร้องว่า.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผผ.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....นายธัญชัย ทองจำรูญ..... เลขที่.....๒๗/๒๒.....
หมู่ที่.....ถนน.....สนามเป้า.....ตำบล.....ท่าประดู่.....อำเภอ.....เมืองระยอง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....แยกน้ำริน..... เลขที่.....๔๗/๗๕..... หมู่ที่.....๔..... ถนน.....
ตำบล.....บ้านฉาง..... อำเภอ.....บ้านฉาง..... จังหวัด.....ระยอง..... ขอใช้ไฟเพื่อ.....
รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓..... เฟส ระบบ.....๒๒..... เค.วี. วงจรที่.....๖..... จากสถานีจ่าย
ไฟฟ้า.....บ้านฉาง..... ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ๖ ประมาณ.....๑๐..... ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย..... ราย ไฟฟ้ากำลัง..... ราย
โหลดรวมประมาณ..... กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

เงินลงทุน (บาท).....นายธนัญชัย ทองจำรูญ.....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แรงต่ำ ๐๑.๑	-	๕,๗๕๒.๐๐	
๒. ร้อยตอนแรงต่ำ ๐๑.๑	-	๓,๐๒๗.๐๐	
๓. แรงสูงภายนอก ๐๑.๑	-	๑๗๑,๐๐๗.๐๐	
๔. แรงสูงภายใน ๐๒.๒	-	-	๒๖,๐๒๒.๐๐
๕. หม้อแปลงภายใน ๐๒.๒	-	-	-
๖. ร้อยตอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
๗. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
๘. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	๑๗๙,๗๘๖.๐๐	๔๔,๐๒๒.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๓,๐๘๑.๕๔
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๔๗,๑๐๓.๕๔

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นจำนวนเงิน.....๔๗,๑๐๓.๕๔.....บาท
(สี่หมื่นเจ็ดพันหนึ่งร้อยสามบาทห้าสิบสี่สตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๑,๓.....เป็นทรัพย์สิน
ของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๔.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บฉ.-บค./.....๐๒๒๔.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(.....นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.....)

ตำแหน่ง รอง.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.....

ลงชื่อ

(นายรัชต คงขยาสุขวัฒน์)

วศก.๖.ผมต.กฟอ.บ้านฉาง

#FA 28 46412160001

ล. 16 ธ.ค. 64.

วิธีการดำเนินการ

๑. แรงต่ำ (๐๑.๑)

- [] ปีกเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- [] พาดสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน.....๔.....เส้น ระยะทาง.....๓๕.....ม.
- [] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- []

๒. ร้อยถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- [] ร้อยถอนเสา คอร.....๙.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- [] ร้อยถอนสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน.....๔.....เส้น ระยะทาง.....๓๐.....ม.
- [] ร้อยถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ.....

๓. แรงสูงภายนอก (๐๑.๑)

- [] ปีกเสา คอร.....๑๒.๐๐,๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน.....๑,๑.....ต้น
- [] พาดสาย.....๕๐ SAC.....ต.มม. จำนวน.....๓.....เส้น ระยะทาง.....๑๔๐.....ม.
- [] พาดสาย.....๒๕ OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น ระยะทาง.....๑๔๐.....ม.
- [] ติดตั้ง BAX และ อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง.....

๔. แรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- [] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] ติดตั้ง BAX.....

๕. หม้อแปลงภายใน

- [] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขนหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- [] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....-.....เค.วี.เอ. ระบบ.....-.....เฟส จำนวน.....-.....เครื่อง
- [] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลงแขนขนาด.....-.....เค.วี.เอ. -เฟส จำนวน.....-.....ชุด

๖. แรงต่ำภายนอก

- [] ปีกเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- [] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- [] พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- []