



- เม.ย. 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบ.ค.กฟอ.บ้านฉาง.....ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่.....วันที่ ๔ เม.ย. ๒๕๖๕.....
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - นายธรรมจักร ดวงแก้ว.....
อ้างถึง.....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.๔

ตาม คำร้อง.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบ.ค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....นายธรรมจักร ดวงแก้ว.....เลขที่.....
หมู่ที่.....๖.....ถนน.....ตำบล.....พลา.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....บริเวณวิศรา-บูรพาพัฒน์.....เลขที่.....
หมู่ที่.....๖.....ถนน.....ตำบล.....บ้านฉาง.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๗.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ.....๕.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)

- ปีกเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ๕๐ SAC..... ต.มม. จำนวน..... ๑..... เส้น ระยะทาง..... ๓๐..... ม.
-

๒. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร..... ๑๒.๐๐..... เมตร จำนวน..... ๑..... ต้น
- พาดสาย..... ๕๐ SAC, ๒๕ OHGW..... ต.มม. จำนวน..... ๓.๑..... เส้น ระยะทาง..... ๒๐..... ม.
- ติดตั้งชุดต่อไลน์ ๓ เฟส.....
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง DE.X จำนวน ๑ ชุด.....

๓. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก

- รื้อถอนเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง.....

๔. แผนกแรงต่ำ

- ปีกเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

- รื้อถอนเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- รื้อถอนสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
-

๖. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร..... เมตร จำนวน..... ต้น
- พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- ติดตั้งชุด B.A.X จำนวน ๑ ชุด.....

๗. หม้อแปลงภายใน

- ปีกเสา คอร..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... เค.วี.เอ. ระบบ..... เฟส จำนวน..... เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง - เควีเอ จำนวน..... ชุด.....


เงินลงทุน (บาท) นายธรรมจักร ดวงแก้ว

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)	-	๘,๗๙๔.๐๐	-
๒. แผนกแรงสูงภายนอก	-	๒๔,๑๙๐.๐๐	๒๔,๑๙๐.๐๐
๓. แผนกรีดถอนแรงสูงภายนอก	-	๒๔๗.๐๐	-
๔. แผนกแรงต่ำ	-	-	-
๕. แผนกรีดถอนแรงต่ำ	-	-	-
๖. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๒๘,๘๗๘.๐๐
๗. หม้อแปลงภายใน	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	-
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	๓๓,๒๓๑.๐๐	๕๓,๐๖๘.๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๓๗๑๔.๗๖
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๕๖,๗๘๒.๗๖

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๕๖,๗๘๒.๗๖ บาท
(ห้าหมื่นหกพันเจ็ดร้อยแปดสิบสองบาทเจ็ดสิบหกสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๑,๒,๓
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๖ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ 
(นายรชต คงชาสุวัฒน์)
วศก.๖ ผมต.กฟอ.บ้านฉาง
...../...../.....

ที่ บฉ.-บค./๑๒๗
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ 
.....

(นายประเสริฐ ปิงเมือง)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.
...../...../.....

๕๖๗๘๒๗๖

๑๖/๖/๒๕๖๕