



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....

เลขที่.....วันที่ ๑๔ มีนาคม ๒๕๖๕.....

เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท พินนาเคิล พรีอเพอร์ตี้ จำกัด.....

อ้างถึง.....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบค.

ตาม คำร้องฯ.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท พินนาเคิล พรีอเพอร์ตี้ จำกัด เลขที่.....๓๘/๓๘.....
หมู่ที่ ๒ ถนน.....ตำบล.....เขาไม้แก้ว.....อำเภอ.....บางละมุง.....
จังหวัด.....ชลบุรี.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....โครงการ พรีเมียร์.....เลขที่.....
หมู่ที่ ๖ ถนน.....ตำบล.....พลา.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๗.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ.....๘.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๕.....ต้น
- พาดสาย.....๒๕ OHGW. ๕๐SAC.....ต.มม. จำนวน.....๑,๓.....เส้น ระยะทาง.....๔๕.....ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง BA.X.SP.X จำนวน ๒ ชุด BA.AL.SP.AL จำนวน ๑ ชุด.....
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง DE.AL จำนวน ๓ ชุด.....

๒. แผนกรีดถอนแรงสูงภายนอก

- รีดถอนเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- รีดถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- รีดถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง SP.X จำนวน ๑ ชุด.....

๓. แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ปักเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๖๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- ติดตั้งชุดอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลง.....๑๖๐.....เค.วี. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....ชุด.....

๔. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.....๙.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑๕.....ต้น
- พาดสาย.....๙๕ AW.....ต.มม. จำนวน.....๔.....เส้น ระยะทาง.....๒๓๐.....ม.
- พาดสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน.....๒.....เส้น ระยะทาง.....๒๖๕.....ม.
-

๕. แผนกไฟสาธารณะ

- ปักเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน.....๑.....เส้น ระยะทาง.....๔๙๐.....ม.
- ติดตั้งชุดอุปกรณ์ไฟได้ลิวิตซ์ จำนวน ๑ ชุด.....

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท ฟินนาเคิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด.....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงภายนอก	-	-	๒๐๖,๓๘๗.๐๐
๒. แผนกรีดถอนแรงสูงภายนอก	-	-	๒,๒๗๖.๐๐
๓. แผนกหม้อแปลงภายนอก	-	-	๓๕๘,๕๗๕.๐๐
๔. แผนกแรงต่ำภายนอก	-	-	๒๔๑,๕๔๒.๐๐
๕. แผนกไฟสาธารณะ	-	-	๔๘,๐๒๖.๐๐
ค่าสมทบ	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
ค่าตรวจสอบแท่นและรั้ว	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๘๓๓,๘๐๖.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๖๑,๐๙๖.๔๒
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๘๙๔,๙๐๒.๔๒

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๙๓๓,๙๐๒.๔๒.....บาท
(เก้าแสนสามหมื่นสามพันเก้าร้อยสองบาทสี่สิบสองสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๑-๔.....
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟผ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๕.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล...คำหล่อ)

พวง.๓ ผบค.กฟผ.บ้านฉาง

ที่ บฉ.-บค./...๐๓๖.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(.....นายประเมษฐ์ ปิงเมือง.....)

ตำแหน่ง รจก.(ท.) ปฏิบัติการแทน ผรจก. กฟผ.บ้านฉาง

...../...../.....

#913646505300002

๓. 30 ๙ ๐ 65