



๒ - ส.ค. ๒๕๖๕

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

เลขที่ วันที่ ๑๗.๑๐.๖๕

เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บมจ. ซีพีออลล์ (สาขา ตลาดประชุมมิตร)

อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผ.บ.ค. *๑๗/๑๐/๖๕*

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ..... บมจ. ซีพีออลล์ เลขที่..... ตตต
หมู่ที่..... ถนน..... ตำบล..... สิบม..... อำเภอ..... บางรัก.....
จังหวัด..... กรุงเทพฯ.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ..... ตลาดประชุมมิตร..... เลขที่.....
หมู่ที่ ๒ ถนน..... ตำบล..... บ้านฉาง..... อำเภอ..... บ้านฉาง.....
จังหวัด..... ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ..... รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง..... ๓..... เฟส
ระบบ..... ๒๒..... เค.วี. วงจรที่..... ๖..... จากสถานีจ่ายไฟฟ้า..... บ้านฉาง..... ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ..... ๕..... ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย..... ราย ไฟฟ้ากำลัง..... ราย
โหลดรวมประมาณ..... กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑

๔.๑

๔.๑

๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง (๐๒.๑)

- ปักเสา คอร.....๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน ๒.....ต้น
- พาดสาย.....๑๘๕SAC.....ต.มม. จำนวน ๓.....เส้น ระยะทาง.....๕.....ม.

๒. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน ๑.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐.SAC, ๒๕.OHGW.....ต.มม. จำนวน ๓,๑.....เส้น ระยะทาง.....๓๐.....ม.
- ติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง DE.X และ BA.X จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกร้อยถอนแรงสูง (๐๒.๑)

- ร้อยถอนเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน ๑.....ต้น
- ร้อยถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน -.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.

๔. หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๑๐๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง.....๑๐๐.....เค.วี.เอ. จำนวน ๑ ชุด

๕. แผนกแรงต่ำ (๐๒.๑)

- ปักเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน -.....ต้น
- พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน -.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน -.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์หัวเสาแรงต่ำ DE.....

๖. แผนกร้อยถอนแรงต่ำ (๐๒.๑)

- ร้อยถอนเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน -.....ต้น
- ร้อยถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน -.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- ร้อยถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน -.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- ร้อยอุปกรณ์หัวเสาแรงต่ำ แร็คทางตรง.....

เงินลงทุน (บาท) บมจ. ซีพีออลล์ (ตลาดหลักทรัพย์)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูง (๐๒.๑)	-	-	๘๕,๒๙๘.๐๐
๒. แผนกเรือถอนแรงตสูง (๐๒.๑)	-	-	๑,๕๙๗.๐๐
๓. แผนกแรงสูงภายใน(๐๒.๒)	-	-	๗๖,๑๕๙.๐๐
๔. หม้อแปลงภายใน(๐๒.๒)	-	-	๓๓๖,๐๕๓.๐๐
๕. แผนกแรงต่ำ (๐๒.๑)	-	-	๘,๐๕๐.๐๐
๖. แผนกเรือถอนแรงต่ำ (๐๒.๑)	-	-	๑,๓๕๖.๐๐
๗.ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๘.ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๙.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๕๑๘,๕๐๓.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๓๖,๒๙๕.๒๑
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๕๕๔,๗๙๘.๒๑

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๕๕๔,๗๙๘.๒๑ บาท
 (หัวแสนห้าหมื่นสี่พันเจ็ดร้อยเก้าสิบแปดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๑.๕
 เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๒.๔ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ

(นายณัฐพล คำหล่อ)

พช.๓ ผบค.ฟอ.บ้านฉาง

ที่ บฉ.-บค./๑๒๕

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

๕๕๔๗๙๘.๒๑

๓. ๒๖ ๖.ค. ๖๕