



# การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

## PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๓.ผบค.กฟอ.บฉ. ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง  
เลขที่ วันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๕  
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บจก. ธรานัน พร็อพเพอร์ตี้  
อ้างถึง

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องว่า.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย  
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

### รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ..... บจก. ธรานัน พร็อพเพอร์ตี้ เลขที่..... ๑๐๕  
หมู่ที่..... ๖ ถนน..... ตำบล..... บ้านฉาง อำเภอ..... บ้านฉาง  
จังหวัด..... ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ..... โครงการ ธรานัน บ้านฉาง เลขที่.....  
หมู่ที่..... ๖ ถนน..... ตำบล..... บ้านฉาง อำเภอ..... บ้านฉาง  
จังหวัด..... ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ..... รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง..... ๓..... เฟส  
ระบบ..... ๒๒..... เค.วี. วงจรที่..... ๕..... จากสถานีจ่ายไฟฟ้า..... บ้านฉาง..... ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....  
ประมาณ..... ๕..... ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย..... ราย ไฟฟ้ากำลัง..... ราย  
โหลดรวมประมาณ..... กิโลวัตต์

### ๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....  
๔.๑.....  
๔.๑.....  
๔.๑.....

## วิธีการดำเนินการ

### ๑. แรงสูงภายนอก

- [ ] ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- [ ] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน ..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [ ] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน ..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [ ] .....

### ๒. หม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)

- [ ] ปักเสา คอร..... เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน..... ชุด
- [ ] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด..... ๑๐๐..... เค.วี.เอ. ระบบ..... ๓..... เฟส จำนวน..... ๑..... เครื่อง
- [ ] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง..... ๑๐๐..... เค.วี.เอ. ๓..... เฟส จำนวน..... ๑..... ชุด

### ๓. แรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- [ ] ปักเสา คอร..... ๙.๐๐..... เมตร จำนวน..... ๑๐..... ต้น
- [ ] พาดสาย..... ๕๐AW..... ต.มม. จำนวน..... ๔..... เส้น ระยะทาง..... ๒๕๐..... ม.
- [ ] .....

### ๔. แรงสูงภายนอก (๐๓.๑)

- [ ] ปักเสา คอร..... ๑๒.๐๐, ๑๒.๒๐..... เมตร จำนวน..... ๑๐.๑..... ต้น
- [ ] พาดสาย..... ๒๕OHGW, ๕๐SAC..... ต.มม. จำนวน..... ๑, ๓..... เส้น ระยะทาง..... ๓๐๐..... ม.
- [ ] พาดสาย..... ต.มม. จำนวน..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [ ] .....

### ๕. ร้อยถนนแรงสูง

- [ ] ร้อยถนนเสา คอร..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- [ ] ร้อยถนนสาย..... ต.มม. จำนวน ..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [ ] ร้อยถนนสาย..... ต.มม. จำนวน ..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [ ] .....

### ๖. ร้อยถนนแรงต่ำ

- [ ] ร้อยถนนเสา คอร..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- [ ] ร้อยถนนสาย..... ต.มม. จำนวน ..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [ ] ร้อยถนนสาย..... ต.มม. จำนวน ..... เส้น ระยะทาง..... ม.
- [ ] .....

### ๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)

- [ ] ปักเสา คอร..... เมตร จำนวน ..... ต้น
- [ ] พาดสาย..... ๕๐ AW..... ต.มม. จำนวน..... ๑..... เส้น ระยะทาง..... ๒๕๐..... ม.
- [ ] ชุด ไฟได้ฯ ๑ ชุด

เงินลงทุน (บาท).....บจก.ธรวานัน พร็อพเพอร์ตี้.....

| แผนก                     | งบ กฟภ.             |            | งบผู้ใช้ไฟ |
|--------------------------|---------------------|------------|------------|
|                          | งบทำการ             | งบลงทุน    |            |
| ๑. แรงสูงภายนอก (๐๓.๑)   | -                   | ๑๘๔,๓๕๘.๐๐ | ๑๘๔,๓๕๘.๐๐ |
| ๒. หม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑) | -                   | -          | ๒๙๘,๙๓๓.๐๐ |
| ๓. แรงต่ำภายนอก(๐๒.๑)    | -                   | -          | ๑๓๒,๖๘๔.๐๐ |
| ๔. รื้อถอนแรงสูง         | -                   | -          | -          |
| ๕. รื้อถอนแรงต่ำ         | -                   | -          | -          |
| ๖. ไฟสาธารณะ(๐๒.๒)       | -                   | -          | ๓๓,๕๙๑.๐๐  |
| ๗.ค่าสมทบแรงสูง          | -                   | -          | ๑๐,๐๐๐.๐๐  |
| ๘.ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง | -                   | -          | -          |
| ๙.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน  | -                   | -          | -          |
| รวมเป็นเงิน              | -                   | -          | ๖๕๙,๕๖๖.๐๐ |
|                          | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % |            | ๔๖,๑๖๙.๖๒  |
|                          | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น |            | ๗๐๕,๗๓๕.๖๒ |

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๗๐๕,๗๓๕.๖๒.....บาท  
(เจ็ดแสนห้าพันเจ็ดร้อยสามสิบห้าบาทหกสิบสองสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๒,๓,๔.....  
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๗.....เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....  
(นายณัฐพล คำหล่อ)

พช.๓ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ที่ บฉ.-บค./...๑๕๓.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....  
(นายภักดี นาคอุดม...)

ตำแหน่ง นทท.๙ ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

#F89429650920001

ลง. 22 กันยายน 2565