



ก.ย. 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....

เลขที่.....วันที่ ๑๖ ก.ย. ๒๕๖๕.....

เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บมจ. ซีพีออลล์ (สาขา กว๊านเตี้ยวตุตี้).....

อ้างถึง.....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบค.

ตาม คำร้อง.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....บมจ. ซีพีออลล์.....เลขที่.....๓๑๓.....
หมู่ที่.....ถนน.....ตำบล.....สี่ลม.....อำเภอ.....บางรัก.....
จังหวัด.....กรุงเทพฯ.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....กว๊านเตี้ยวตุตี้.....เลขที่.....
หมู่ที่.....๒.....ถนน.....ตำบล.....บ้านฉาง.....อำเภอ.....บ้านฉาง.....
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ.....๒๒.....เค.วี. วงจรที่.....๖.....จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....
ประมาณ.....๖.....ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- ปักเสา คอร.....๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- พาดสาย.....๒๕OHGW,๕๐SAC.....ต.มม. จำนวน.....๑,๓.....เส้น ระยะทาง.....๓๐.....ม.
- ติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง DE.X และ BA.X จำนวน ๑.๑ ชุด.....

๒. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- พาดสาย.....๒๕OHGW,๕๐SAC.....ต.มม. จำนวน.....๑,๓.....เส้น ระยะทาง.....๓๐.....ม.
- ติดตั้ง อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง DE.AL และ BA.AL จำนวน ๑.๑ ชุด.....

๓. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- รื้อถอนเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- รื้อถอนหม้อแปลงขนาด ๑๐๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๓.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง
-

๔. หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร.....-.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....-.....ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....-.....เค.วี.เอ. ระบบ.....-.....เฟส จำนวน.....-.....เครื่อง
- ติดตั้งหม้อแปลงและชุดประกอบหม้อแปลง ๑๐๐.....เค.วี.เอ. จำนวน ๑.....ชุด.....
(หม้อแปลงที่รื้อถอนนำกลับมาใช้).....

๕. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- ติดตั้งชุดอุปกรณ์หัวเสา สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ.....

๖. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- รื้อถอนเสา คอร.....๘.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- รื้อถอนสาย.....๕๐ AW.....ต.มม. จำนวน.....๓.....เส้น ระยะทาง.....๒๐.....ม.
- รื้อถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- รื้อถอนชุดอุปกรณ์หัวเสา สำหรับระบบจำหน่ายแรงต่ำ.....

เงินลงทุน (บาท)..... นมจ. ซีพีออลล์ (ก๊วยเตี๋ยวลูเตี๋ย)

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงนอก (๐๒.๑)	-	-	๕๗,๘๑๐.๐๐
๒. แผนกแรงสูงภายใน(๐๒.๒)	-	-	๗๘,๙๒๑.๐๐
๓.แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน(๐๒.๒)	-	-	๘,๐๗๗.๐๐
๔. หม้อแปลงภายใน(๐๒.๒)	-	-	๘๙,๐๔๗.๐๐
๕. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	๑๙,๗๔๖.๐๐	-
๖. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)	-	๕,๑๒๓.๐๐	-
๗.ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๘.ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๙.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๒๔๓,๘๕๕.๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑๗,๐๖๙.๘๕
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๖๐,๙๒๔.๘๕

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๒๖๐,๙๒๔.๘๕..... บาท
(สองแสนหกหมื่นเก้าร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๑,๕.....
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๒,๔.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายณัฐพล คำหล่อ)
พช.๓ ผบค.พอ.บ้านฉาง
...../...../.....

ที่ บฉ.-บค./๑๒๖.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ.....
(นายศุภกิจ เรณูรส.)
ตำแหน่ง.....ผจก.กพอ.บ้านฉาง.....
...../...../.....

F894296509260002

ลง. ๒๐ ก.ย. ๖๕