



พ.ย. 2565

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๙ ตุลาคม ๒๕๖๕
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บมจ.อีสเทิร์น สตาร์ เรย์ล เอสเตท บริสต. เฟส ๑
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บมจ.อีสเทิร์น สตาร์ เรย์ล เอสเตท เลขที่ ๘๘๘ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น ๕
หมู่ที่ ๑ ถนน เพลินจิต ตำบล แขวงลุมพินี อำเภอ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพฯ

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ โครงการ บริษัท เลขที่
หมู่ที่ ๑ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๖ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๕ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร. ๑๒.๐๐, ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๘,๓ ต้น
- พาดสาย ๕๐ SAC, ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน ๓,๑ เส้น ระยะทาง ๑๕๐ ม.
- ติดตั้ง BAX จำนวน ๒ ชุด

๒. แผนกแรงสูง

- ปีกเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปีกเสา คอร. ๙.๐๐, ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๓๙,๒ ต้น
- พาดสาย ๙๕AW ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๙๒๐ ม.
- พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.

๔. แผนกรีดถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- รีดถอนเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- รีดถอนสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- รีดถอนสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.

๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.

๖. หม้อแปลงภายนอก

- ปีกเสา คอร. - เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน - ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๒๕๐ เค.วี.เอ. ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๒ เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๒๕๐ เค.วี.เอ จำนวน ๒ ชุด

๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)


- ปีกเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสาย ๕๐AW ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๙๒๐ ม.
- ติดตั้งชุดไฟโตะสวิทช์ควบคุมไฟถนนขนาด ๓๐ แอมป์ จำนวน ๒ ชุด

เงินลงทุน (บาท) บมจ.อีสเทิร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท (ปรีสท.เฟส๑)

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๓๙๒,๐๐๖.๐๐
๒. แผนกแรงสูง	-	-	-
๓. แผนกแรงต่ำภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๗๒๐,๘๑๘.๐๐
๔. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	-	-	-
๕. แผนกแรงสูงภายใน	-	-	-
๖. หม้อแปลงภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๗๗๖,๕๖๐.๐๐
๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	๑๑๘,๔๙๒.๐๐
๘.ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
๙.ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐.ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๒,๐๕๗,๘๗๖.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๔๔,๐๕๑.๓๒
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๒,๒๐๑,๙๒๗.๓๒

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๒,๒๐๑,๙๒๗.๓๒ บาท
(สองล้านสองแสนหนึ่งพันเก้าร้อยยี่สิบเจ็ดบาทสามสิบสองสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๑,๓,๖
เป็นทรัพย์สินของ กฟผ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๗ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ 

(นายณัฐพล คำหล่อ)

พชง.๓ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ที่ บฉ.-บค./...๑๖๗.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง...)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

#F894296311010001

๑๖. ๑ พ. ค. ๒๕๖๕