

**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง..... ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
เลขที่..... วันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๕.....
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - องค์การจัดการน้ำเสีย.....
อ้างถึง.....

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทพ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ..... องค์การจัดการน้ำเสีย..... เลขที่..... ๓๓๓๓.....
หมู่ที่..... ถนน..... วัฒนาธรรม..... ตำบล..... แขวงจอมพล..... อำเภอ..... เขตจตุจักร.....
จังหวัด..... กรุงเทพฯ.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ..... ศูนย์พักพิง..... เลขที่..... -.....
หมู่ที่..... ๔..... ถนน..... ตำบล..... บ้านฉาง..... อำเภอ..... บ้านฉาง.....
จังหวัด..... ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ..... -..... รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง..... ๓..... เฟส.....
ระบบ..... ๒๒..... เค.วี. วงจรที่..... ๖..... จากสถานีจ่ายไฟฟ้า..... บ้านฉาง..... ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....
ประมาณ..... ๑๐..... ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย..... -..... ราย ไฟฟ้ากำลัง..... -..... ราย.....
โหลดรวมประมาณ..... -..... กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)

- ปีกเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
-

๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)

- ปีกเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ๕๐ SAC, ๒๕ OHGW ต.มม. จำนวน ๓,๑ เส้น ระยะทาง ๑๘๕ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง DE.X จำนวน ๑ ชุด DE.CON.X จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง CCB จำนวน ๔ ชุด
- ติดตั้งชุดยึดโยง GY-๒๒ ๙๕ ตร.มม. จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ๙๕AW ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๙๐ ม.
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง - ม.
-

๔. แผนกรีดถอนแรงต่ำ (๐๒.๑)

- รีดถอนเสา คอร. ๙.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น
- รีดถอนพาดสาย ๙๕AW ต.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๑๙๐ ม.
- รีดถอนพาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
-

๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- ติดตั้งชุด BA.X จำนวน ๑ ชุด

๖. หม้อแปลงภายใน

- ปีกเสา คอร. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง - เควีเอ. จำนวน - ชุด

๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)


- ปีกเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
-


เงินลงทุน (บาท).....องค์การบริหารน้ำเสีย.....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)	-	-	-
๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	-	๘๘,๖๒๓.๐๐	๘๘,๖๒๓.๐๐
๓. แผนกแรงต่ำภายนอก	-	-	๒๔,๒๗๔.๐๐
๔. แผนกรีดถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	๙,๓๗๘.๐๐
๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๒๗,๒๒๓.๐๐
๖. หม้อแปลงภายใน	-	-	-
๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	๘๘,๖๒๓.๐๐	๑๖๕,๔๙๘.๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑๑,๕๘๔.๘๖
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๑๗๗,๐๘๒.๘๖

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑๗๗,๐๘๒.๘๖.....บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นเจ็ดพันแปดสิบสองบาทแปดสิบหกสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๒,๓
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๕ เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายรชต คงชาสุวัฒน์)
วศก.๖ ผมต.กฟอ.บ้านฉาง
...../...../.....

ที่ บฉ.-บค./...๑๑๗.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ.....
(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)
ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.
...../...../.....

FA7263651150001

ธ. ๑๖๔.๒.๖๕