



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค  
Provincial Electricity Authority

จาก ..... พง.๓ ผบค.ภพอ.บ้านฉาง ..... ถึง ..... ผจก.ภพอ.บ้านฉาง .....  
เลขที่ ..... วันที่ ..... ๑๑ มกราคม ๒๕๖๖ .....  
เรื่อง ..... ขยายเขต.ภพอ.บ้านฉาง - โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ (จุดที่ ๑๑) .....  
อ้างถึง .....

เรียน ผจก.ภพอ.บ้านฉาง ผ่าน ทส.บค.

ตาม คำร้อง ฯ ..... แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย  
นั้น ผบค.ภพอ.บ้านฉาง ..... ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้ :-

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ ..... โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ ..... เลขที่ .....  
หมู่ที่ ๕ ถนน ..... ตำบล ..... สำนักท่อน ..... อำเภอ ..... บ้านฉาง .....  
จังหวัด ..... ระยอง .....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ..... SP.๑๑ ..... เลขที่ .....  
หมู่ที่ ..... ถนน ..... ตำบล ..... บ้านฉาง ..... อำเภอ ..... บ้านฉาง .....  
จังหวัด ..... ระยอง .....

ขอใช้ไฟเพื่อ ..... ไฟส่องสว่างสาธารณะ ..... รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ..... ๓ ..... เฟส  
ระบบ ..... ๒๒ ..... เค.วี. วงจรที่ ..... ๗ ..... จากสถานีจ่ายไฟฟ้า ..... ระยอง ๒ ..... ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ  
ประมาณ ..... ๑๑.๐ ..... กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ..... ราย ไฟฟ้ากำลัง ..... ราย  
โหลดรวมประมาณ ..... กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑ .....  
๔.๑ .....  
๔.๑ .....  
๔.๑ .....

## วิธีการดำเนินการ

### ๑. ร้อยถอนแรงสูง

- [ ] ร้อยถอนเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น  
[ ] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.  
[ ] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.  
[ ] .....

### ๒. แรงสูงภายนอก ๕๐ %

- [ ] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น  
[ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.  
[ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.  
[ ] .....

### ๓. แรงสูงภายนอก(๐๒.๑)

- [ ] ปักเสา คอ.....๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น  
[ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.  
[ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.  
[ ] ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง.....

### ๔. ร้อยถอนหม้อแปลงภายนอก

- [ ] ร้อยถอนเสา คอ.....เมตร พร้อมอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด  
[ ] ร้อยถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง  
[ ] .....

### ๕. หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)

- [ ] ปักเสา คอ.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบแขวนหม้อแปลง จำนวน.....ชุด  
[ ] ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....๓๐.....เค.วี.เอ. ระบบ.....๑.....เฟส จำนวน.....๑.....เครื่อง  
[ ] ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๓๐ เควีเอ ๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด.....

### ๖. ร้อยถอนแรงต่ำ(๐๑.๑)

- [ ] ร้อยถอนเสา คอ.....๙.๐๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น  
[ ] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.  
[ ] ร้อยถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.  
[ ] ร้อยถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ.....

### ๗. แรงต่ำภายนอก(๐๑.๑)

- [ ] ปักเสา คอ.....เมตร จำนวน.....ต้น  
[ ] พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.  
[ ] พาดสายเมนชายคา.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.  
[ ] ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ.....

เงินลงทุน (บาท) โครงการก่อสร้างทางหลวงหมายเลข ๓ (จุดที่ ๑๑)

| แผนก                       | งบ กฟภ. |                     | งบผู้ใช้ไฟ |
|----------------------------|---------|---------------------|------------|
|                            | งบทำการ | งบลงทุน             |            |
| รื้อถอนแรงสูงภายนอก        | -       |                     | -          |
| แรงสูงภายนอก (๐๒.๑)        | -       | -                   | ๓๐,๐๙๓.๐๐  |
| รื้อถอนหม้อแปลงภายนอก      | -       | -                   | -          |
| หม้อแปลงภายใน (๐๒.๒)       | -       | -                   | ๑๕๖,๖๐๓.๖๐ |
| รื้อถอนแรงต่ำภายนอก (๐๑.๑) | -       | ๒,๐๕๘.๐๐            | -          |
| แรงต่ำภายนอก (๐๑.๑)        |         | ๔,๑๙๑.๐๐            | -          |
| ไฟฟ้าสาธารณะ               | -       | -                   | -          |
| ค่าสมทบ                    | -       | -                   | ๓,๐๐๐.๐๐   |
| ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง     | -       | -                   | -          |
| รวมเป็นเงิน                | -       | ๖,๒๔๙.๐๐            | ๑๘๙,๖๙๖.๖๐ |
|                            |         | ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ % | ๑๓,๒๗๘.๗๖  |
|                            |         | รวมเป็นเงินทั้งสิ้น | ๒๐๒,๙๗๕.๓๖ |

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๒๐๒,๙๗๕.๓๖ บาท  
(สองแสนสองพันเก้าร้อยเจ็ดสิบห้าบาทสามสิบหกสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม ข้อ ๓ เป็น  
ทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๕ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ  
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....

(นายณัฐพล คำหล่อ)

ที่ บจ.-บค./๐๐๑๑๔.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....

(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง)

ตำแหน่ง รรภ.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง #F9๐๐๙86๖209๐๐๐1

๓๖. 8 ก.ค. ๖๖