



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๘ พฤษภาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บจก.พีวันแวกซ์
อ้างถึง
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.บค.

ตาม คำร้องฯ แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บจก.พีวันแวกซ์ เลขที่ ๙๖/๒๑
หมู่ที่ ๓ ถนน ตำบล สำนักท่อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ซ.โรตารี เลขที่ ๑๗๑/๑๑
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล สำนักท่อน อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๘ ก.ม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง SP.X จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกแรงต่ำภายใน

- ปีกเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- - - - -

๓. แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง BAX จำนวน ๑ ชุด

๔. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- รื้อถอนเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- รื้อถอนสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- รื้อถอนสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- - - - -

๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- - - - -

๖. แผนกหม้อแปลงภายนอก Turnkey

- ปีกเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๕๐๐ เค.วี.เอ. ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลงนั่งร้าน ๕๐๐ เค.วี.เอ. จำนวน ๑ ชุด

๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสาย - ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- ติดตั้งชุดไฟโตลวิธควบคุมไฟถนนขนาด - แอมป์ จำนวน - ชุด

เงินลงทุน (บาท)..... นก.พีวันแวกซ์

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๒๑,๓๕๐.๐๐
๒. แผนกแรงต่ำ	-	-	-
๓. แผนกแรงสูงภายใน	-	-	๒๑,๐๓๓.๐๐
๔. แผนกรีดถอนแรงต่ำ	-	-	-
๕. แผนกแรงสูงภายใน	-	-	-
๖. แผนกหม้อแปลงภายใน Turnkey	-	-	๕๗๑,๔๓๑.๘๔
๗. ไฟสาธารณะ (๐๒.๒)	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๒๐,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน		-	๖๓๓,๘๑๔.๘๔
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๔๔,๓๖๗.๐๔
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๖๗๘,๑๘๑.๘๘

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๖๗๘,๑๘๑.๘๘ บาท
(หกแสนเจ็ดหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยแปดสิบเอ็ดบาทแปดสิบแปดสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๑.....
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ..... ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๓,๖..... เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายรชต. คงขยาสุขวัฒน์)
วศก.๖ ผมต.กฟอ.บ้านฉาง
...../...../.....

ที่ บฉ.-บค./ ๐๐๑๑๔.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ.....
(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง..)

ตำแหน่ง รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.
...../...../.....

#FA7263605250002

ก. ๒๕ พ.ค. ๖๖