



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผ.บ.ค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผ.บ.ค.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๑๓ กรกฎาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท. เมททาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
อ้างถึง
เรียน ผ.บ.ค.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผ.บ.ค. *27 ก.ค. ๖๖*

ตาม คำร้องว่า แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผ.บ.ค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท. เมททาโกรเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด เลขที่ ๖๕/๗๖๖
หมู่ที่ ๓ ถนน ตำบล เข่งเนิน อำเภอ เมืองระยอง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ถนนบูรพา เลขที่
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๒ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๕ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง (๐๒.๑)

- ปีกเสา คอ. ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง CCB จำนวน ๓ ชุด , BAX จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง DDEA จำนวน ๓ ชุด , DEAL จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอ. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง BAX จำนวน ๑ ชุด , DE X จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก

- รื้อถอนเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- รื้อถอนสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.

๔. แผนกแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- ปีกเสา คอ. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง ม.

๕. แผนกหม้อแปลงภายใน

- ปีกเสา คอ. ๑๒.๐๐ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๕๐ เค.วี.เอ. ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง

๖. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- รื้อถอนเสา คอ. เมตร พร้อมรื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- รื้อถอนหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ เฟส จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท).....บริษัท.เนทวอร์เคสทรูตสาหกรรม จำกัด.

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ไฟฟ้า
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงภายนอก	-	๙๗,๙๑๔.๐๐	๙๗,๙๑๔.๐๐
๒. แผนกแรงสูงภายใน	-	-	๖๖,๙๔๐.๐๐
๓. แผนกร้อยตอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
๔. แผนกแรงต่ำภายนอก	-	-	-
๕. แผนกหม้อแปลงภายใน	-	-	๘๔,๔๘๒.๐๐
๖. แผนกร้อยตอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๗. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
๘. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๙. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	๙๗,๙๑๔.๐๐	๒๕๔,๓๓๖.๐๐
		ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %	๑๗,๘๐๓.๕๒
		รวมเป็นเงินทั้งสิ้น	๒๗๒,๑๓๙.๕๒

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๒๗๒,๑๓๙.๕๒ บาท
(สองแสนห้าหมื่นสี่พันสามร้อยสามสิบหกบาทถ้วน) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๑ เป็นทรัพย์สิน
ของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๒,๔ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการ
พิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ

(นายณัฐพล คำหล่อ)

พช.๔ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ที่ บฉ. บค./๑๑๖๕

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ

(นายณัฐ นาคอุดม)

ตำแหน่ง.นทท.๔ รักษาการแทน ผอ.กฟอ.บ้านฉาง.

#FB09696608100001

ค. ๑๐ ส.ค. ๖๖