



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่ วันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บจก. ทริปปี้เลทู่ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย
อ้างอิง

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทผ.บค.

ตาม คำร้องว่า.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟบจก. ทริปปี้เลทู่ คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลายเลขที่.....๑๘๐/๐๐๓
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....ช.โรตารี.....เลขที่.....๒๒๒/๒๓
หมู่ที่ ๕ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓.....เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๘ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)

- ปีกเสา คอร. ๑๒,๐๐ เมตร จำนวน ๔ ต้น
- พาดสาย ๕๐-SAC ๒๕OHGW ต.มม. จำนวน ๓,๑ เส้น ระยะทาง ๑๕๐ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง CCB จำนวน ๓ ชุด DDE จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๓.๑)

- ปีกเสา คอร. ๑๒,๐๐ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- พาดสาย ๕๐-SAC ๒๕OHGW ต.มม. จำนวน ๓,๑ เส้น ระยะทาง ๘๕ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง CCB จำนวน ๒ ชุด DE จำนวน ๑ ชุด

๓. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปีกเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง ๓๑ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง RA.AL จำนวน ๑ ชุด

๔. แผนกแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- ปีกเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง - ม.
- พาดสาย ต.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- อุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ

๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอนเสา คอร. เมตร จำนวน ต้น
- รื้อถอนสาย - ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง - ม.
- รื้อถอนสาย - ต.มม. จำนวน เส้น ระยะทาง - ม.

๖. แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ปีกเสา คอร. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด เค.วี.เอ. ระบบ - เฟส จำนวน เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง เค.วี.เอ. จำนวน - ชุด

๗. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- รื้อถอนเสา คอร. เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน ชุด
- รื้อถอนหม้อแปลงขนาด - เค.วี.เอ. ระบบ - เฟส จำนวน เครื่อง

เงินลงทุน (บาท)..... บจก. ทริปเปิ้ลยู คอนสตรัคชั่น แอนด์ ซัพพลาย.....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)	-	๑๕๕,๕๒๑.๐๐	-
๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๓.๑)	-	๔๔,๓๔๙.๐๐	๔๔,๓๔๙.๐๐
๓. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๒๗,๕๙๐.๐๐
๔. แผนกแรงต่ำภายนอก	-	๘๖๓.๐๐	-
๕. แผนกรีดถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
๖. แผนกหื้อแปลงภายนอก	-	-	-
๗. แผนกรีดถอนหื้อแปลงภายนอก	-	-	-
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๕๐,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	๒๐๐,๖๓๓.๐๐	๑๒๓,๘๓๙.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๘,๖๖๘.๗๓
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๓๒,๕๐๗.๗๓

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน..... ๑๓๒,๕๐๗.๗๓..... บาท
(หนึ่งแสนสามหมื่นสองพันห้าร้อยเจ็ดบาทเจ็ดสิบสามสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๑,๒,๔
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๓..... เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ



(นายบรรด. คงขยาสุวัฒน์)

วศก.๖ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ที่ บม. บค./ ๑๑๗๖.....

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ



(นายประเมษฐ์ ปิงเมือง..)

ตำแหน่ง.รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก. กฟอ.บ้านฉาง.

FA72310520002

๑๑. ๒๑.๕.๑. ๖๖