



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

เลขที่ วันที่ ๙.๓.๖๖

เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บมจ.อีสเทิร์น สตาร์ เรย์ล เอสเตท (เวลานำ ๓ เฟส ๒)

อ้างถึง
น.ค.ค. ๖๖

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ทบ.บค.

ตาม คำร้องว่า.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บมจ.อีสเทิร์น สตาร์ เรย์ล เอสเตท เลขที่ ๘๘๘ อาคารเพลินจิตทาวเวอร์ ชั้น ๕
หมู่ที่ ถนน เพลินจิต ตำบล แขวงลุมพินี อำเภอ เขตปทุมวัน
จังหวัด กรุงเทพมหานคร

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ โครงการ เวลานำ ๓ เฟส ๒ เลขที่
หมู่ที่ ๔ ถนน ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง
จังหวัด ระยอง

ขอใช้ไฟเพื่อ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง เฟส
ระบบ ๒๒ เค.วี. วงจรที่ ๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ ๘ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑
๔.๑
๔.๑
๔.๑

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน ๒,๑.....ต้น
- พาดสาย.....๓-SAC, ๒๕ OHGW.....ต.มม. จำนวน ๓,๑.....เส้น ระยะทาง ๖๐.....ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง, DEAL จำนวน ๑ ชุด, Connection Line จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง, CCB จำนวน ๒ ชุด.....

๒. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก

- รื้อถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง.....จำนวน.....ชุด.....จำนวน.....ชุด
- รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง.....จำนวน.....ชุด.....

๓. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร.....๙.๐๐,๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน ๑๓,๖.....ต้น
- พาดสาย.....๙๕AW.....ต.มม. จำนวน ๔.....เส้น ระยะทาง ๖๐๐.....ม.
- พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

๔. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ

- รื้อถอนเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- รื้อถอนสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- พาดสาย.....ต.มม. จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....ม.

๖. แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ปักเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐.....เค.วี.เอ. ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑๐๐.....เครื่อง
- ติดตั้งชุดประกอบหม้อแปลง ๑๐๐.....เค.วี.เอ. จำนวน ๑ ชุด.....

๗. แผนกไฟสาธารณะ (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร.....เมตร จำนวน.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐AW.....ต.มม. จำนวน ๑.....เส้น ระยะทาง ๖๐๐.....ม.
- ติดตั้งชุดไฟโตะสวิทช์ควบคุมไฟถนนขนาด.....แอมป์ จำนวน.....ชุด.....

เงินลงทุน (บาท).....บมจ.อีสเทิร์น สตาร์ รีเวิล เอสเตท (เวลาน้ำ ๓ เฟส ๒).....

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๑๑๔,๐๕๗.๐๐
๒. แผนกร้อถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
๓. แผนกแรงต่ำภายนอก	-	-	๔๔๒,๒๐๐.๐๐
๔. แผนกร้อถอนแรงต่ำ	-	-	-
๕. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	-
๖. แผนกหม้อแปลงภายนอก			๓๖๙,๘๘๔.๐๐
๗. แผนกไฟสาธารณะ (๐๒.๒)			๕๙,๑๒๑.๐๐
๘. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	๒๕,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๑,๐๑๐,๒๖๒.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๗๐,๗๑๘.๓๔
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑,๐๘๐,๙๘๐.๓๔

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน.....๑,๐๘๐,๙๘๐.๓๔.....บาท
(หนึ่งล้านแปดหมื่นเก้าร้อยแปดสิบนาทสามสิบสี่สตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ.....๑-๖.....
เป็นทรัพย์สินของ.....กฟภ.....ส่วนทรัพย์สินตามข้อ.....๗.....เป็นทรัพย์สินของ.....ผู้ใช้ไฟ.....

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ลงชื่อ.....
(นายณัฐพล...คำหล่อ)
พชง.๔ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง
...../...../.....

ที่ บฉ.-บค./...๒๐๘.....
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง
ลงชื่อ.....
(นายจรรณ...เดชจร) ๑๓๓-๖๖
ตำแหน่ง.....ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.....
...../...../.....

#FA7263661150002

๑๑. 15 W-2-06