



๒ - ก.ม. ๒๕๖๖

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
เลขที่.....วันที่ ๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖
เรื่อง ขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง - บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด
อ้างถึง.....
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน ผบ.ค.

ตาม คำร้องว่า.....แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง.....ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ.....บริษัท ไทยเรลเทค จำกัด.....เลขที่.....
หมู่ที่.....ถนน รามอินทรา ตำบล.....ท่าแร่ อำเภอ.....บางเขน
จังหวัด.....กรุงเทพมหานคร.....

๒. สถานที่ขอใช้ไฟ.....สถานีรถไฟบ้านฉาง.....เลขที่.....
หมู่ที่.....๕ ถนน.....ตำบล.....บ้านฉาง อำเภอ.....บ้านฉาง
จังหวัด.....ระยอง.....

ขอใช้ไฟเพื่อ.....รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง.....๓ เฟส
ระบบ.....๒๒ เค.วี. วงจรที่.....๗ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า.....บ้านฉาง.....ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ฯ
ประมาณ.....๕ กม.

๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย.....ราย ไฟฟ้ากำลัง.....ราย
โหลดรวมประมาณ.....กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....
๔.๑.....

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- ปักเสา คอร.....๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน.....๑.....ต้น
- พาดสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง.....จำนวน - ชุด.....ชุด

๒. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก(๐๒.๑)

- รื้อถอนเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- รื้อถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....ม.
- รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง.....จำนวน - ชุด.....จำนวน - ชุด

๓. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร.....๑๒.๐๐, ๑๒.๒๐.....เมตร จำนวน.....๘, ๑.....ต้น
- พาดสาย.....๕๐SAC, ๒๕OHGW.....ต.มม. จำนวน.....๓, ๑.....เส้น ระยะทาง.....๕๐๐.....ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง DE.X.....จำนวน ๑ ชุด, CCB.....จำนวน ๗ ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง DDE.AL.....จำนวน ๑ ชุด, BA.AL.....จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง ชุด Drop.out.....คู่มือ.....จำนวน ๑ ชุด

๔. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายใน

- รื้อถอนเสา คอร.....-.....เมตร จำนวน.....-.....ต้น
- รื้อถอนสาย.....-.....ต.มม. จำนวน.....-.....เส้น ระยะทาง.....-.....ม.
- รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง.....จำนวน - ชุด.....จำนวน - ชุด

๕. แผนกหม้อรีดถอนแปลงภายใน

- รื้อถอนเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- รื้อถอนหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง

๖. แผนกหม้อแปลงภายใน

- ปักเสา คอร.....เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน.....ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด.....เค.วี.เอ. ระบบ.....เฟส จำนวน.....เครื่อง
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงนั่งร้านขนาด ๒๕๐ เค.วี.เอ.จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน (บาท) บริษัท ไทยเรอเทค จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑. แผนกแรงสูงภายนอก(๐๒.๑)	-	-	๓๐,๗๐๑.๐๐
๒. แผนกร้อยเออนแรงสูงภายนอก	-	-	-
๓. แผนกแรงสูงภายใน	-	-	๔๙๕,๖๘๕.๐๐
๔. แผนกร้อยเออนแรงสูงภายใน	-	-	-
๕. แผนกหม้อร้อยเออนแปลงภายใน	-	-	-
๖. แผนกหม้อแปลงภายใน	-	-	๘๒,๔๖๙.๐๐
๗. ค่าสมทบแรงสูง	-	-	-
๘. หักค่าสำรวจออกแบบฯ	-	-	-๕,๐๐๐.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๖๐๓,๘๕๕.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๔๒๒๖๙.๘๕
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๖๔๖,๑๒๔.๘๕

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๖๔๖,๑๒๔.๘๕ บาท
(หกแสนสี่หมื่นหกพันหนึ่งร้อยยี่สิบสี่บาทแปดสิบห้าสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตามข้อ ๑
เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๓,๖ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ บอ.-บค./๐๓๙
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

ลงชื่อ (นายรชต คงยาสุขวัฒน์)
วศก.๖ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ลงชื่อ (นาย แสนสุข ศิริอุดมสิน)
ตำแหน่ง รจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง.
๕๑ กพ/๒๕๖๗

FA72636702010001

๑๖. ๑ ก.พ. ๖๗