



๕ - ๒๒ ๐๕๗

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

เลขที่

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง ของ บริษัท ศิริภัทร์เพลส จำกัด

อ้างถึง -

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน รจก.(ท) ผ่าน ผบ.ค.

ตามคำร้องแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ ขอให้ประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท ศิริภัทร์เพลส จำกัด เลขที่ ๑๑๐/๗
หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง
๒. สถานที่ขอใช้ไฟ โครงการศิริภัทร์ ๓ เลขที่ ๑๑๐/๗
หมู่ที่ ๒ ถนน ตำบล พลา อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง
ขอใช้ไฟเพื่อ โครงการหมู่บ้าน รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เควี. วงจรที่ ๒ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ๖
ประมาณ ๘ กม.
๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย ราย ไฟฟ้ากำลัง ราย
โหลดรวมประมาณ กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑ -

๔.๒ -

วิธีการดำเนินการ**๑. แผนกแรงสูงภายนอก**

- ปักเสา คอร. ๑๒.๐๐, ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๓, ๑ ต้น
- พาดสาย ๕๐SAC, ๒๕(O)IGW ตร.มม. จำนวน ๓, ๑ เส้น ระยะทาง ๑๑๐ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา BA.AL จำนวน ๑ ชุด DDE.AL จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา DE.AL จำนวน ๑ ชุด CCB จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกแรงสูง

- ปักเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสาย - ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา - จำนวน - ชุด - จำนวน - ชุด

๓. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก

- รื้อเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- รื้อสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง _____ จำนวน _____ ชุด

๔. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. ๙.๐๐, ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๖, ๑ ต้น
- พาดสาย ๕๐SAC, ๒๕OHGW ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๑๕ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ _____

๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- รื้อเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- รื้อสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ _____

๖. แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ปักเสา คอร. _____ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน _____ ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ เควีเอ. ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงขนาด ๑๖๐ เควีเอ. จำนวน ๑ ชุด

๗. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- รื้อเสา คอร. _____ เมตร พร้อมรื้ออุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน _____ ชุด
- รื้อถอนหม้อแปลงขนาด _____ เควีเอ. ระบบ _____ เฟส จำนวน _____ เครื่อง
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงขนาด _____ เควีเอ. จำนวน _____ ชุด

๘. แผนกไฟสาธารณะ

- ปักเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสาย ๕๐AW ตร.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๑๕ ม.
- ติดตั้งชุดโคมไฟสาธารณะควบคุมไฟถนนขนาด ๓๐ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน (บาท) บริษัท ศิริภัทร์เพลส จำกัด

แผนก	งบ กฟผ		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑ แผนกแรงสูงภายนอก	-	-	๑๖๓,๘๘๓.๐๐
๒ แผนกแรงสูง	-	-	-
๓ แผนกร้อยถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
๔ แผนกแรงต่ำภายนอก	-	-	๑๖๑,๗๕๖.๐๐
๕ แผนกร้อยถอนแรงต่ำภายนอก	-	-	-
๖ แผนกหมักแปลงภายนอก	-	-	๓๔๑,๖๖๕.๐๐
๗ แผนกร้อยถอนหมักแปลงภายนอก	-	-	-
๘ แผนกไฟสาธารณะ	-	-	๒๙,๙๖๕.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
๑๑. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	-
รวมเป็นเงิน	-	-	๗๒๓,๒๕๘.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๕๐,๖๒๘.๐๖
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๗๗๓,๘๘๖.๐๖

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๗๗๓,๘๘๖.๐๖ บาท
(เจ็ดแสนเจ็ดหมื่นสามพันแปดร้อยแปดสิบทศบาท หกสตางค์) เพื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม
ข้อเป็นทรัพย์สินของ ๑-๗ ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๘ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายรชต คงชาสุวัฒน์)
วศก.๖ ผบค.กฟผ.บ้านฉาง
๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่ บฉ.บค./ ๐๐๑๘

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง


(นายภักดี นาคอุดม)

นทท.๙ รักษาการแทน ผจก.กฟผ.บ้านฉาง

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

FA72636702140001

ด. 14 ก.พ. 67

ผบค.

โทร. (๓๒) ๑๕๐๓๕