



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

เลขที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง ของ บริษัท เอ็ม.เอส.ที.ไอโนริช จำกัด

อ้างถึง -

ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

วันที่ ๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

๑๒ ก.พ. ๖๗

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน รจก.(ท) ผ่าน ทผ.บค.

ตามคำร้องแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ ขอให้ประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ	บริษัท เอ็ม.เอส.ที.ไอโนริช จำกัด	เลขที่	๒๙/๙
หมู่ที่ ๓ ถนน	ตำบล	สำนักท้อน	อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง
๒. สถานที่ขอใช้ไฟ	-	เลขที่	๒๙/๙
หมู่ที่ ๓ ถนน	ตำบล	สำนักท้อน	อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง
ขอใช้ไฟเพื่อ	อุ้มอ้อมรถยนต์	รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง	๓ เฟส
ระบบ ๒๒	เควี. วงจรที่ ๕	จากสถานีจ่ายไฟฟ้า	บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ๓
ประมาณ	๘	ก.ม.	
๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย	-	ราย ไฟฟ้ากำลัง	-
โหลดรวมประมาณ	-	กิโลวัตต์	
๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ			
๔.๑	-		
๔.๒	-		

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายนอก

- ปีกเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๒ ต้น
- พาดสาย ๕๐SAC, ๒๕OHGW ตร.มม. จำนวน ๓, ๑ เส้น ระยะทาง ๖๐ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา DE.AL จำนวน ๑ ชุด CCB จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา Con.Line จำนวน ๑ ชุด - จำนวน - ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน

- ปีกเสา คอร. - เมตร จำนวน ต้น
- พาดสาย - ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา BAX จำนวน ๑ ชุด - จำนวน - ชุด

๓. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก

- รื้อเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- รื้อสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง _____ จำนวน _____ ชุด

๔. แผนกรื้อถอนต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสาย _____ ๕๐AW _____ ตร.มม. จำนวน _____ ๓ เส้น ระยะทาง _____ ๒๐ ม.
- พาดสาย _____ ๕๐AW _____ ตร.มม. จำนวน _____ ๔ เส้น ระยะทาง _____ ๖๐ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ _____

๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก

- รื้อเสา คอร. _____ ๘.๐๐ เมตร จำนวน _____ ๑ ต้น
- รื้อสาย _____ ๕๐AW _____ ตร.มม. จำนวน _____ ๓ เส้น ระยะทาง _____ ๒๐ ม.
- รื้อสาย _____ - _____ ตร.มม. จำนวน _____ ๔ เส้น ระยะทาง _____ ๖๐ ม.
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ _____

๖. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- ปักเสา คอร. _____ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน _____ ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด _____ - _____ เควีเอ. ระบบ _____ เฟส จำนวน _____ เครื่อง
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงขนาด _____ - _____ เควีเอ. จำนวน _____ ชุด

๗. แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายนอก

- รื้อเสา คอร. _____ เมตร พร้อมรื้ออุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน _____ ชุด
- รื้อถอนหม้อแปลงขนาด _____ - _____ เควีเอ. ระบบ _____ เฟส จำนวน _____ เครื่อง
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงขนาด _____ - _____ เควีเอ. จำนวน _____ ชุด

๘. แผนกไฟสาธารณะ

- ปักเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- ติดตั้งชุดโตะสวิทช์ควบคุมไฟถนนขนาด _____ จำนวน _____ ชุด

เงินลงทุน (บาท) บริษัท เอ็ม.เอส.ที.โฮนริช จำกัด

แผนก	งบ กฟผ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑ แผนกแรงสูงภายนอก	-	-	๔๐,๘๐๖.๐๐
๒ แผนกแรงสูงภายใน	-	-	๒๗,๕๓๔.๐๐
๓ แผนกรีดลอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
๔ แผนกแรงต่ำภายนอก	-	-	๑๕,๖๓๔.๐๐
๕ แผนกรีดลอนแรงต่ำภายนอก	-	-	๒,๓๘๒.๐๐
๖ แผนกหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๗ แผนกรีดลอนหม้อแปลงภายนอก	-	-	-
๘ แผนกไฟสาธารณะ	-	-	-
๙ ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐ ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย	-	-	๕,๐๐๐.๐๐
๑๑ ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๙๓,๓๕๖.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๖,๕๓๔.๙๒
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๙๙,๘๙๐.๙๒

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๙๙,๘๙๐.๙๒ บาท

(เก้าหมื่นเก้าพันแปดร้อยเก้าสิบบาทเก้าสิบสองสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม

ข้อเป็นทรัพย์สินของ ๑-๗ ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๘ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อ

ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายรชต คงชยาสุวัฒน์)

วคก.๖ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

ที่ บฉ.บค./๐๐๑๘

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง



(นายภักดี นาคอุดม)

นทน.๙ รักษาการแทน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

๑๒ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

#FAZ636702160001

๑๖. 16 ก.พ. 67

ผบค.

โทร. (๓๒) ๑๕๐๓๕