



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

เลขที่

วันที่ ๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง ของ บริษัท บีโพลิน จำกัด

อ้างถึง -

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน รจก.(ท) ผ่าน ทผ.บค.

ตามคำร้องแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ ขอให้ประมาณการค่าใช้จ่าย นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท บีโพลิน จำกัด เลขที่ ๑๖๙
หมู่ที่ ๕ ถนน - ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง
๒. สถานที่ขอใช้ไฟ ซอยแม่ย่า เลขที่ -
หมู่ที่ ๓ ถนน - ตำบล สำนักท้อน อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง
ขอใช้ไฟเพื่อ โรงงาน รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เควี. วงจรที่ ๙ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ๖
ประมาณ ๘ ก.ม.
๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑ ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑๐๐ เควีเอ

๔.๒ -

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูง (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๕ ต้น
- พาดสาย ๕๐ SAC, ๒๕ OHGW ตร.มม. จำนวน ๓,๑ เส้น ระยะทาง ๑๔๐ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา BAX จำนวน ๑ ชุด BA.AL จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา DE.AL จำนวน ๑ ชุด DDE.AL จำนวน ๒ ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา CCB. จำนวน ๒ ชุด - จำนวน - ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสาย - ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา BAX จำนวน ๑ ชุด - จำนวน - ชุด

๓. แผนกรื้อถอนแรงสูงภายนอก

- รื้อเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- รื้อสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- รื้อถอนสวิตช์ใบมีด ๙ ชุด

๔. แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสาย ๙๕AW ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๓๕๐ ม.
- พาดสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ

๕. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)

- รื้อเสา คอร. ๘.๐๐ เมตร จำนวน ๖ ต้น
- รื้อสาย ๙๕AW ตร.มม. จำนวน ๔ เส้น ระยะทาง ๒๓๐ ม.
- รื้อสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ

๖. แผนกหม้อแปลง

- ปักเสา คอร. _____ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน _____ ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด _____ เควีเอ. ระบบ _____ เฟส จำนวน _____ เครื่อง
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงขนาด _____ เควีเอ. จำนวน _____ ชุด

๗. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง

- รื้อเสา คอร. _____ เมตร พร้อมรื้ออุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน _____ ชุด
- รื้อถอนหม้อแปลงขนาด _____ เควีเอ. ระบบ _____ เฟส จำนวน _____ เครื่อง
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงขนาด _____ เควีเอ. จำนวน _____ ชุด

๘. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๓.๑)

- ปักเสา คอร. ๑๒.๐๐ เมตร จำนวน ๘ ต้น
- พาดสาย ๕๐ SAC, ๒๕ OHGW ตร.มม. จำนวน ๓,๑ เส้น ระยะทาง ๒๑๐ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา DEAL จำนวน ๑ ชุด DDEAL จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา CCB จำนวน ๖ ชุด _____ จำนวน _____ ชุด

เงินลงทุน (บาท) บริษัท บีโพลีน จำกัด

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑ แผนกแรงสูง (๐๑.๑)	๒๒๖,๗๐๑.๐๐	-	-
๒ แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๒๔,๒๔๗.๐๐
๓ แผนกร้อยถอนแรงสูงภายนอก	-	-	-
๔ แผนกแรงต่ำ (๐๑.๑)	๙๘,๑๑๕.๐๐	-	-
๕ แผนกร้อยถอนแรงต่ำ (๐๑.๑)	๑๕,๖๔๗.๐๐	-	-
๖ แผนกหม้อแปลง	-	-	-
๗ แผนกร้อยถอนหม้อแปลง	-	-	-
๘ แผนกแรงสูงภายนอก (๐๓.๑)	-	-	๑๒๒,๗๘๕.๐๐
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย	-	-	๑๐,๐๐๐.๐๐
๑๑. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	๓๔๐,๔๖๓.๐๐	-	๑๕๙,๐๘๒.๐๐
	ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %		๑๑,๑๓๕.๗๔
	รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		๑๗๐,๒๑๗.๗๔

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๑๗๐,๒๑๗.๗๔ บาท
(หนึ่งแสนเจ็ดหมื่นสองร้อยสิบเจ็ดบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม

ข้อ ๑,๓ เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ - เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายรัชต คงชาสุวัฒน์)

วศก.๖ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

ที่ บฉ.บค./ ๐๐๕๔

อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง

(นายจรรณ เดชจร)

ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

๑๑ มีนาคม ๒๕๖๗

#FA72636703180002

๑๖. 18 มี.ค. 67

ผบค.

โทร. (๓๒) ๑๕๐๓๕