



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.กฟอ.บ้านฉาง

ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

เลขที่

วันที่ ๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขต กฟอ.บ้านฉาง ของ คุณเจริญ จัยวัฒน์

อ้างถึง -

เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน รจก.(ท) ผ่าน ทผ.บค. 10 เม.ย. ๖๗

ตามคำร้องแจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า และ ขอให้ประมาณการค่าใช้จ่าย
นั้น ผบค.กฟอ.บ้านฉาง ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดการดำเนินการดังนี้

รายละเอียด

๑. ผู้ขอใช้ไฟ คุณเจริญ จัยวัฒน์ เลขที่ ๑๗๑/๑๐๙
หมู่ที่ ๑ ถนน - ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง
๒. สถานที่ขอใช้ไฟ - เลขที่ ๙๕/๑๑๒
หมู่ที่ ๒ ถนน - ตำบล บ้านฉาง อำเภอ บ้านฉาง จังหวัด ระยอง
ขอใช้ไฟเพื่อ อพาร์ทเม้น ซ.ศพต ล้อเกวียน รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส
ระบบ ๒๒ เควี. วงจรที่ ๕ จากสถานีจ่ายไฟฟ้า บ้านฉาง ห่างจากสถานีจ่ายไฟฟ้า ๖
ประมาณ ๕ ก.ม.
๓. โหลดเป็นไฟแสงสว่างที่อยู่อาศัย - ราย ไฟฟ้ากำลัง - ราย
โหลดรวมประมาณ - กิโลวัตต์

ตาราง) ๔. ผู้รายละเอียดไฟฟ้ากำลังไฟ

๔.๑ ติดตั้งหม้อแปลง ๑๖๐ KVA

๔.๒ -

วิธีการดำเนินการ

๑. แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร. - เมตร จำนวน - ต้น
- พาดสาย - ตร.มม. จำนวน - เส้น ระยะทาง - ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา Conn.X จำนวน ๑ ชุด - จำนวน - ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา ครอบคัมโลน จำนวน ๑ ชุด

๒. แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)

- ปักเสา คอร. ๑๒.๐๐, ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑, ๑ ต้น
- พาดสาย ๕๐SAC ๒๕OHGW ตร.มม. จำนวน ๓, ๑ เส้น ระยะทาง ๔๕ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา BA.AL จำนวน ๑ ชุด DE.AL จำนวน ๑ ชุด
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสา DDE.AL จำนวน ๑ ชุด - จำนวน - ชุด

๓. แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)

- รื้อเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- รื้อสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- รื้ออุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงสูง _____ จำนวน _____ ชุด

๔. แผนกแรงต่ำภายนอก

- ปักเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- พาดสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ

๕. แผนกแรงต่ำภายใน (๐๑.๑)

- ปักเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- พาดสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแรงต่ำ

๖. แผนกหม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)

- ปักเสา คอร. _____ เมตร พร้อมติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงจำนวน _____ ชุด
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด _____ เควีเอ. ระบบ _____ เฟส จำนวน _____ เครื่อง
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงขนาด _____ เควีเอ. จำนวน _____ ชุด

๗. แผนกรื้อถอนไฟสาธารณะภายใน (๐๒.๒)

- รื้อเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- รื้อสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- รื้ออุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ไฟสาธารณะ _____ เควีเอ. จำนวน _____ ชุด

๘. แผนกไฟสาธารณะภายใน (๐๒.๒)

- ปักเสา คอร. _____ เมตร จำนวน _____ ต้น
- พาดสาย _____ ตร.มม. จำนวน _____ เส้น ระยะทาง _____ ม.
- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบมิเตอร์ไฟสาธารณะ

เงินลงทุน (บาท) คุณเจริญ จัยวัฒน์

แผนก	งบ กฟภ.		งบผู้ใช้ไฟ
	งบทำการ	งบลงทุน	
๑ แผนกแรงสูงภายใน (๐๒.๒)	-	-	๓๙,๓๗๒.๐๐
๒ แผนกแรงสูงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	๑๒๘,๐๐๔.๐๐
๓ แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก (๐๒.๑)	-	-	-
๔ แผนกแรงต่ำภายนอก	-	-	-
๕ แผนกแรงต่ำภายใน (๐๑.๑)	-	-	-
๖ แผนกหม้อแปลงภายนอก (๐๒.๑)	-	-	-
๗ แผนกรื้อถอนไฟสาธารณะภายใน (๐๒.๒)	-	-	-
๘ แผนกไฟสาธารณะภายใน (๐๒.๒)	-	-	-
๙. ค่าตรวจสอบแบบและแผนผัง	-	-	-
๑๐. ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย	-	-	๑๖,๐๐๐.๐๐
๑๑. ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	-	-	๒,๐๐๐.๐๐
รวมเป็นเงิน	-	-	๑๘๕,๓๗๖.๐๐
ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗ %			๑๒,๙๗๖.๓๒
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น			๑๙๘,๓๕๒.๓๒

เงินลงทุน ส่วนที่เป็นงบค่าใช้จ่ายงบผู้ใช้ไฟ เป็นเงินจำนวน ๑๙๘,๓๕๒.๓๒ บาท
(หนึ่งแสนเก้าหมื่นแปดพันสามร้อยห้าสิบสองบาทสามสิบสองสตางค์) เมื่อการก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินตาม
ข้อ ๒ เป็นทรัพย์สินของ กฟภ. ส่วนทรัพย์สินตามข้อ ๑ เป็นทรัพย์สินของผู้ใช้ไฟ
จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบรายละเอียด,แผนผังและประมาณการมาเพื่อ
ประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายรชต คงชาสุวัฒน์)
วศก.๖ ผบค.กฟอ.บ้านฉาง
๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

ที่ บฉ.บค./ ๐๐๖๙
อนุมัติ - ดำเนินการส่วนที่เกี่ยวข้อง


(นายจรูญ เดชจร)
ผจก.กฟอ.บ้านฉาง
๑๐ เมษายน ๒๕๖๗

#FA72636704110001

ดว. 11 เม.ย. 67

ผบค.
โทร. (๓๒) ๑๕๐๓๕