



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบค.

ถึง ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

เลขที่ บฉ-บค. /2567

วันที่ 22 สิงหาคม 2567

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ให้ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด
เรียน ผจก.กฟอ.บ้านฉาง ผ่าน รจก.(ท)

1. เรื่องเดิม

ตามคำร้องขยายเขตเลขที่ 120001468882 ลงวันที่ 13 สิงหาคม 2567 จาก บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด แจ้งความประสงค์ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลง ขนาด ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส 22,000-480/240 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง นั้น

2. ข้อเท็จจริง

2.1 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด สถานที่ใช้ไฟฟ้า ตั้งอยู่ที่ ซอยข้างทาง รถไฟ - อีสเทอร์น สตาร์ ม.5 ต.บ้านฉาง อ.บ้านฉาง จ.ระยอง ซึ่งรับไฟฟ้าจากระบบจำหน่าย 22 เควี วงจรที่ 2 ของสถานีไฟฟ้าบ้านฉาง อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 5 กิโลเมตร

2.2 บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัดแจ้งความประสงค์ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส 22,000-480/240 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง

2.3 สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี 2

2.4 ผู้ใช้ไฟฟ้ายินดีชำระค่าใช้จ่ายอื่น ๆ ทั้งหมด ตามระเบียบ กฟผ.

3. ข้อพิจารณา

กฟอ.บ้านฉาง พิจารณาแล้ว เพื่อให้การขยายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า ให้กับ บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ เรียล เอสเตท จำกัด เป็นไปด้วยความเรียบร้อย จึงเห็นควรอนุมัติโดยมี วิธีดำเนินการและค่าใช้จ่ายดังนี้

3.1 ส่วนที่การไฟฟ้าส่วนภูมิภาคดำเนินการ

3.1.1 แผนกเครื่องวัดแรงต่ำ (กฟผ. ลงทุน 100%)

- ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ขนาด 30 แอมป์ 1 เฟส จำนวน 1 ชุด

3.1.2 แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสาเคอร์. ขนาด 12 เมตร

- เทโคนเสา จำนวน 2 ต้น

- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแบบต้นทางแยก BA.X จำนวน 1 ชุด

- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหัวเสาแบบต้นสุดท้าย DE.X จำนวน 1 ชุด

- พาดสายล่อฟ้าและเคเบิลอากาศ ขนาด 25, 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 1, 2 เส้น

ระยะทาง 20 เมตร

3.1.3 แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งชุดอุปกรณ์หม้อแปลงแขวนขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส 22,000-480/240 โวลท์ จำนวน 1 เครื่อง

3.3 ค่าใช้จ่าย

3.3.1 ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดดังนี้

(✓) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม () ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม

3.3.1.1 ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย

แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	61,991.00	บาท
แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	75,293.00	บาท
แผนกรื้อถอนหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	3,280.00	บาท
ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย (ยกเว้นการเรียกเก็บ)	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงิน		<u>140,564.00</u>	บาท

3.3.1.2 ค่าเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า

ค่าเข้าหม้อแปลงไฟฟ้าขนาด 30 เควีเอ 1 เฟส ต่อเดือน	เป็นเงิน	1,540.00	บาท
รวมเป็นเงิน		<u>1,540.00</u>	บาท

3.3.1.2 ค่าบริการฮอตไลน์

ค่าบริการปลด-เชื่อมสายไฟแรงสูง	เป็นเงิน	14,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน		<u>14,000.00</u>	บาท

3.3.1.3 สรุปค่าใช้จ่าย

ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	140,564.00	บาท
ค่าเข้าอุปกรณ์ไฟฟ้า	เป็นเงิน	1,540.00	บาท
ค่าบริการฮอตไลน์	เป็นเงิน	14,000.00	บาท
รวมเป็นเงิน		<u>156,104.00</u>	บาท
ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7 %	เป็นเงิน	10,927.28	บาท
รวมเป็นเงิน		<u>167,031.28</u>	บาท
ค่าประกันการใช้ไฟ (30ควีเอ x 800บาท)	เป็นเงิน	24,000.00	บาท
ค่าประกันหม้อแปลงไฟฟ้า (ราคางวดพัสดุ 2/2567 ลว.25 มิ.ย. 2567)	เป็นเงิน	92,345.00	บาท
รวมเป็นเงิน		<u>283,376.28</u>	บาท

ผู้ใช้ไฟฟ้าลงทุน เป็นเงินจำนวน 283,376.28 บาท (สองแสนแปดหมื่นสามพันสามร้อยเจ็ดสิบหกบาทยี่สิบแปดสตางค์) กำหนดยื่นราคา 3 เดือน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นสมบัติของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดไฟฟ้าแรงต่ำ เป็นสมบัติของการไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

4. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแบบแผนผังเลขที่ RD26-015/670150 จำนวน 1 แผ่น , ประมาณการ , ค่าใช้จ่ายหน้างาน และคำร้องของผู้ใช้ไฟ มาด้วยแล้ว

- อนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย ให้กับ
บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีเทล เอสเตท จำกัด
และแจ้งส่วนที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อไป

(นายศราวุธ ดีมัน)
ผ.บ.ค.กฟอ.บ้านฉาง
23 สิงหาคม 2567

(นายจรูญ เดชจร)

ผจก.กฟอ.บ้านฉาง

22.57.67 #F472636708300001

ลว. 30 ส.ค. 67

ผบ.ค.กฟอ.บ้านฉาง

โทร. 15035