



1079864 (2nd edition no. 64)

๖ ผู้ใช้ไฟยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งหมด ตามระเบียบ กฟผ.

## วิธีดำเนินการ

๑ แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐ %

( ☒ ) ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น ปีกเสาดม่อ. ขนาด — เมตร  
จำนวน — ต้น พาดสาย SAC ขนาด — ต.มม. จำนวน — เส้น

ระยะทางประมาณ — เมตร

( ☒ ) อุปกรณ์ประกอบหัวเสา จำนวน ๑ ชุด พร้อมเชื่อมสายให้

๒ แผนกแรงสูงภายใน (กฟภ.ดำเนินการ)

( ☒ ) ปีกเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น ปีกเสาดม่อ. ขนาด — เมตร  
จำนวน — ต้น พาดสาย SAC ขนาด ๕๐ ต.มม. จำนวน ๓ เส้น

ระยะทางประมาณ ๒๐ เมตร

( ☒ ) ติดตั้ง คอ.ต้นทางแยก จำนวน ๑ ชุด พร้อมเชื่อมสายให้

( — ) ระบบจ่ายแรงสูงช่วง — ถึง จุด — กฟภ. เป็นผู้จัดหาอุปกรณ์  
และติดตั้งเองให้ กฟอ. พสค. ตรวจสอบการก่อสร้างให้เป็นไปตามผังพิมพ์เขียวที่ผู้ใช้ไฟจัดส่งให้ และมาตรฐาน  
กฟภ. ก่อนขออนุมัติจ่ายไฟ

๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

( — ) ร็อดอนเสาคอ. ขนาด — เมตร จำนวน — ต้น ร็อดอนสาย ขนาด —  
ระยะทางประมาณ — เมตร และ พาดสาย — ระยะทางประมาณ — ม.

๔ แผนกหม้อแปลง ( — ภายนอก ☒ ภายใน ) ผขพ. จัดหาหม้อแปลง

( — ) ปีกเสา คอ. ขนาด — เมตร จำนวน — ต้น ประกอบคานนั่งร้านหม้อแปลง  
— ชุด ปีกเสาดม่อ. คอ. ขนาด — เมตร จำนวน — ต้น

ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี. ขนาด ๑๒๕๐ เควีเอ. จำนวน ๑ เครื่อง

พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน

( ☒ ) บริษัทฯ จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ทั้งนี้ผู้ใช้ไฟจะต้องส่งหม้อแปลงให้ กฟภ.

✓ ตรวจสอบ ✓ ทดสอบ ก่อนนำไปติดตั้งใช้งาน

๕ แผนกเครื่องวัด

( ☒ ) ติดตั้งเครื่องวัด แรง สูง ระบบ ๓ เฟส ประกอบซีที.เรโซ  
ขนาด ๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๒ ชุด

( — ) เปลี่ยนขนาด ซีที. — จากเดิม ขนาด — แอมป์

เป็นขนาด — แอมป์

๖

## เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

|                             |          |            |     |                    |
|-----------------------------|----------|------------|-----|--------------------|
| แผนกเครื่องวัดแรงต่ำ        | เป็นเงิน | -          | บาท | เบิกจากงบสำรองจ่าย |
| แผนกแรงต่ำ                  | เป็นเงิน | -          | บาท | เบิกจากงบ...ลงทุน  |
| แผนกรื้อถอนมิเตอร์          | เป็นเงิน | -          | บาท | เบิกจากงบ...ลงทุน  |
| แผนกมิเตอร์                 | เป็นเงิน | ๑๑๒,๙๒๒.๐๐ | บาท | เบิกจากงบ...ลงทุน  |
| แผนกแรงสูงภายนอก            | เป็นเงิน | ๒๒,๕๘๓.๙๓  | บาท | เบิกจากงบ...ลงทุน  |
| แผนกรื้อถอนแรงสูง           | เป็นเงิน | -          | บาท | เบิกจากงบ...ลงทุน  |
| แผนกรื้อถอนเครื่องวัดแรงสูง | เป็นเงิน | -          | บาท | เบิกจากงบ...ลงทุน  |

## เงินลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

( ☒ ) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกนิคมอุตสาหกรรม

( - ) ผู้ใช้ไฟอยู่ในนิคมอุตสาหกรรม

### ๑ ค่าขยายเขตฯ

|                                                 |          |            |     |
|-------------------------------------------------|----------|------------|-----|
| ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย ( ๑๒๕๐ KVAx๑๐๐ )  | เป็นเงิน | ๑๒๕,๐๐๐.๐๐ | บาท |
| แผนกแรงสูงภายนอก ๕๐%                            | เป็นเงิน | -          | บาท |
| แผนกแรงสูงภายใน                                 | เป็นเงิน | ๕๓,๙๐๓.๓๘  | บาท |
| แผนกหม้อแปลงภายใน                               | เป็นเงิน | -          | บาท |
| แผนกรื้อถอนแรงต่ำ                               | เป็นเงิน | -          | บาท |
| แผนกคาปาซิเตอร์ ( ) ผู้ใช้ไฟ ( ) กฟภ. ดำเนินการ | เป็นเงิน | -          | บาท |
| กำไรขั้นต้น                                     | เป็นเงิน | ๑๖,๑๗๑.๐๑  | บาท |

### ๒ ค่าธรรมเนียม

|                                          |          |           |     |
|------------------------------------------|----------|-----------|-----|
| ค่าธรรมเนียมตรวจสอบแรงสูง (ระยะทาง ๗ ม.) | เป็นเงิน | ๒,๐๐๐.๐๐  | บาท |
| กม. ละ ๒,๐๐๐.-บาท                        |          |           |     |
| ค่าธรรมเนียมรื้อถอน มิเตอร์.แรงต่ำ       | เป็นเงิน | -         | บาท |
| ค่าธรรมเนียมต่อไฟ                        | เป็นเงิน | -         | บาท |
| ค่าธรรมเนียมตรวจสอบอุปกรณ์               | เป็นเงิน | ๒๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |

### ๓ สรุปค่าใช้จ่าย

|                                    |              |            |     |
|------------------------------------|--------------|------------|-----|
| ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย (๑)          | เป็นเงิน     | ๑๙๕,๐๗๔.๓๙ | บาท |
| ค่าธรรมเนียมต่างๆ (๒)              | เป็นเงิน     | ๒๒,๐๐๐.๐๐  | บาท |
| ค่าบริการด้านฮอทไลน์               | เป็นเงิน     | ๓๑,๙๘๐.๗๕  | บาท |
|                                    | รวม เป็นเงิน | ๒๔๙,๐๕๕.๑๔ | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%                 | เป็นเงิน     | ๑๗,๔๓๓.๘๖  | บาท |
|                                    | รวม เป็นเงิน | ๒๖๖,๔๘๙.๐๐ | บาท |
| ค่าประกันการใช้ไฟ เควีโอละ ๔๐๐ บาท | เป็นเงิน     | ๕๐๐,๐๐๐.๐๐ | บาท |
|                                    | รวม เป็นเงิน | ๗๖๖,๔๘๙.๐๐ | บาท |

ค่าใช้จ่ายของผู้ใช้ไฟเป็นเงินทั้งสิ้น ๗๖๖,๔๘๙.๐๐ บาท ( เจ็ดแสนหกหมื่นหกพันสี่ร้อยแปดสิบเก้าบาทถ้วน )

และค่าเช่าหม้อแปลงและอุปกรณ์ป้องกันเดือนละ ๑ บาท กำหนดยื่นราคา

๙๐ วัน เมื่อก่อสร้างแล้วเสร็จทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรง


( ☒ ) แรงสูง ( ☐ ) แรงต่ำ

( ☒ ) อนึ่ง ระบบจำหน่ายแรงสูงและหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟออกแบบ ขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเองนั้น ผู้ใช้ไฟต้องดำเนินการ ให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรมและมาตรฐานความปลอดภัย โดยใช้อุปกรณ์ที่ได้มาตรฐาน มีคุณภาพดี และอุปกรณ์ที่ผู้ใช้ไฟจัดหาจะต้องไม่มีเครื่องหมายหรือสัญลักษณ์ของ กฟภ. ทั้งนี้แม้ว่า กฟภ. จะได้ตรวจสอบแล้วก็ตาม หากเกิดความเสียหาย หรืออันตรายขึ้นภายหลังให้อยู่ในความรับผิดชอบของผู้ใช้ไฟ แต่ฝ่ายเดียว

( ☐ ) สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งเองนั้น ในขณะนี้ กฟภ. จะเรียกเก็บค่าใช้จ่ายในการติดตั้งคาปาซิเตอร์ จากผู้ใช้ไฟไว้ก่อน เมื่อผู้ใช้ไฟติดตั้งคาปาซิเตอร์เองเรียบร้อยแล้ว และ กฟภ. ได้ตรวจค่าตัวประกอบพลังไฟฟ้าถูกต้องตามบันทึกที่ วก.(ธ)๓๖๒ ลว. ๒๐ ก.ย. ๒๕๓๖ ให้ กฟอ.พสค. พิจารณาการสรุปเรื่องคืนเงินให้ผู้ใช้ไฟต่อไป


จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติพร้อมกันได้แนบแผนผังประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน และหนังสือของผู้ใช้ไฟมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

ที่ ก.๒ พสค.(บค) 66๘/6๕๖๕  
อนุมัติ



(นายสรณ์ชัย พุ่มพวง)

รจก.(ท) ปฏิบัติงานแทน ผจก.กฟอ.พสค.



(นายคมลัน นุญพวง)  
ผณ.บค.กฟอ.พสค.

4 ก.ค. 2564