



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก	ผบต.เพ	ถึง	ผจก.เพ
เลขที่		วันที่	
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - บริษัท วงเดือนรีสอร์ท จำกัด		
อ้างอิง	คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๔๑๒๘๙๙ ลว.๗ เม.ย.๕๘		

เรียน ผจก.เพ

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย และติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าชั่วคราว พร้อมประมาณราคาค่าใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท วงเดือนรีสอร์ท จำกัด สำนักงานตั้งอยู่ที่ ๒๒/๒ ม.๔ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง สถานที่ใช้ไฟ บริษัท วงเดือนรีสอร์ท จำกัด เกาะเสม็ด ม.๔ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ขอใช้ไฟเพื่องานก่อสร้างอาคารโรงแรมชายทะเล

๒.หม้อแปลงที่จะติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าบ้านเพ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๒๕ กม

๓.ผู้ขอใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในบริเวณที่ดินผู้ขอใช้ไฟ ติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๑.๕ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง มีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ สฟก.๑๐๗๓ เป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลังระดับสามัญวิศวกร เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๔.สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๓ เนื่องจากเป็นพื้นที่เกาะ

๕.ผู้ขอใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

แผนกแรงสูงภายใน

-ติดตั้งอุปกรณ์ชุดต้นต่อจากสายเดิม DE ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

แผนกเครื่องวัด

-ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ประกอบ ซี ทีแรงสูง ๓ เฟส ขนาด ๑๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

-ติดตั้งแบบนั่งร้าน

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟผ.แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

-แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๘๒,๓๙๔	บาท	งบลงทุน
--------------	----------	--------	-----	---------

ในส่วนของผู้ขอใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๑๘,๙๐๐.๔๗	บาท(รวมค่าขนส่งทาง
-------------------	----------	-----------	--------------------

เรือเพิ่มแล้ว)

- ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย (๓๑.๕x๑๐๐) =	๓๑,๕๐๐	บาท
---	--------	-----

- ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน เป็นเงิน	๒,๐๐๐	บาท
---	-------	-----

- ค่าบริการด้านฮอตไลน์(ฮอตสติก) เป็นเงิน	๑๓,๑๒๔.๓๐	บาท
--	-----------	-----

- ค่าธรรมเนียมต่อไฟ เป็นเงิน ๓๐,๐๐๐ บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๖,๖๘๖.๗๓ บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน...๑๐๒,๒๑๑.๕๐..บาท(หนึ่งแสนสองพันสองร้อยสิบเอ็ดบาทห้าสิบสตางค์)กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ทั้งนี้ไม่รวมค่าค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน....๒๕๒,๐๐๐...บาท

สำหรับเงินลงทุนส่วนของกฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน....บาท งบทำการ จำนวน....
...-...บาท และงบลงทุน จำนวน ...๘๒,๓๙๔...บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงสูงและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว


(นายสุชาติ เมตตา)
ชผ.บต.

ที่ ก.๒ เพ(บต)/.....๑๕๔/๖๕๕๔
เรียน ผจก.เพ

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป


(นายอนันต์ เสนารักษ์)
ผจก.กฟส.เพ

๒๐ เม.ย. ๒๕๕๕