



บันทึก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก	กฟส.เพ	ถึง	กฟจ.ร้อย
เลขที่	ก.๒ เพ(บต)/๕๒๑/๖๕๕๔	วันที่	๙ ต.ค. ๒๕๕๔
เรื่อง	ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ -บริษัท แพนโดร่า ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด		
อ้างถึง	คำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๐๓๐๔๖๐๕ ลว.๖ พ.ค.๕๓		

เรียน ผจก.กฟจ.ร้อย.

ตามที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าและติดตั้งหม้อแปลง ไปยังสถานที่ที่ผู้ร้องขอ แผนกบริการลูกค้าและการตลาด กฟส.เพ ได้ดำเนินการตรวจสอบและพิจารณาแล้ว พอสรุปได้ดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ไฟ บริษัท แพนโดร่า ดีเวลลอปเม้นท์ส จำกัด ตั้งอยู่ที่ ๓๕/๑๕ ม.๔ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง สถานที่ใช้ไฟ เกาะเสม็ด ๑/๑๖ ม.๔ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ขอใช้ไฟเพื่อ กิจการอาคารชุด/คอนโดมิเนียม

๒.หม้อแปลงที่จะติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟบ้านเพ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๒๐ กม

๓.โหลดการใช้ไฟ ห้องชุดจำนวน ๒๐๐ ห้อง ประเมินโหลด ห้องละ ๑๕ แอมป์ รวมประมาณ ๕๖๑ KW (หม้อแปลง ๑,๐๐๐ KVA)

๔.ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ ขอติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑,๐๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

๕. สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๓ เป็นพื้นที่เกาะเสม็ด

๖. ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของ กฟผ.

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐ %)

- ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๒ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส ระยะทาง ๒๐๐ เมตร
- พาดสาย OHGW ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๒๐๐ เมตร

แรงสูงภายใน

- ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส ระยะทาง ๑๐ เมตร
- พาดสาย OHGW ขนาด ๒๕ ต.มม. จำนวน ๑ เส้น ระยะทาง ๑๐ เมตร

หม้อแปลงภายใน

- ปักเสา คอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๑,๐๐๐ เควีเอ ระบบ ๓ เฟส ๒๒๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลท์จำนวน ๑ เครื่อง

เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ แบบนั่งร้านในไลน์

- ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาหม้อแปลง

แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ๓ เฟส ๓ สายประกอบ ซี ที่แรงสูงขนาด๓๐/๕ แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้ (งบลงทุน)

- แผนกแรงสูงภายนอก(คิด๕๐%)	เป็นเงิน	๒๕๓,๕๙๐.๓๓	บาท
- แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๘๓,๗๒๒	บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงสูงภายนอก(คิด๕๐%)	เป็นเงิน	๒๕๓,๕๙๐.๓๒	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๔๙,๕๘๑.๘๖	บาท
- แผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๑๘๕,๓๘๙.๗๐	บาท
- ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	๑๐๐,๐๐๐	บาท
- ค่าบริการฮอตไลน์กระเช้า	เป็นเงิน	๑๒,๖๕๕.๓๐	บาท
- ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๓๐,๐๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งภายใน	เป็นเงิน	๑๕,๐๐๐	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๔๕,๒๓๕.๒๐	บาท

ผู้ใช้ไฟลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น...๖๙๑,๔๕๒.๓๘.....บาท (หกแสนเก้าหมื่นหนึ่งพันสี่ร้อยห้าสิบสอง บาทสามแปดสิบแปดสตางค์) ราคานี้ยังไม่รวมค่าค่าประกันการใช้ไฟฟ้า เป็นเงิน ๔๐๐,๐๐๐ บาท กำหนด ยื่นราคา ๓ เดือน เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรง สูง และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน-..... บาท แล้งงบลงทุน จำนวน ...๓๓๗,๓๑๒.๓๓....บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่ายหน้า งาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

เรียน. ผอ.กฟภ.

ตามมติที่ประชุมร่วม กฟภ. กับ อบจ. ลำปาง วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๕

เพื่อพิจารณาโครงการก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๑. ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๒. ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๓. ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๔. ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๕. ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

๖. ก่อสร้างระบบจำหน่ายไฟฟ้าในพื้นที่ตำบลบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดลำปาง

(นายอรรถพร สุขสว่าง)

หม.บค

๑๒ ต.ค. ๖๕๕

ผอ.กฟภ. (น.ก.) ๕๐๑/๕๘
ตามมติที่ประชุมร่วม กฟภ. กับ อบจ. ลำปาง
วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๕

(นายอรรถพร สุขสว่าง)
ผอ.กฟภ. (น.ก.) ๕๐๑/๕๘
ตามมติที่ประชุมร่วม กฟภ. กับ อบจ. ลำปาง
วันที่ ๑๖ มิ.ย. ๖๕