



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก	หพ.บต.	ถึง	ผจก.กฟส.เพ
เลขที่		วันที่	๒๓ พ.ย. ๒๕๖๗
เรื่อง	การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายปริย ตันตากेम		
อ้างถึง	คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๔๘๙๙๙ ลว.๑๑ พ.ย.๕๘		

เรียน ผจก.กฟส.เพ

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และ ประมาณราคากำไรใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑.ผู้ขอใช้ไฟ นายปริย ตันตากेम ที่อยู่ ๔๙ ซอยสุขุมวิท ๒๓(ประสานมิตร) แขวงคลองเตยเหนือ เขตวัฒนา กรุงเทพมหานคร สถานที่ใช้ไฟ อ่าวใน เกาะเสม็ด ม.๔ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ขอใช้ไฟเพื่อกับ บ้านพักพนักงาน

๒.หม้อแปลงที่จะติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๓ ของสถานีควบคุม การจ่ายไฟบ้านเพ อญ่าห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๓๐ กม

๓.ผู้ใช้ไฟแจ้งความประสงค์ ขอติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐- ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เครื่อ จำนวน ๑ เครื่อง

๔.ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดทำอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

ระบบจำหน่ายแรงสูงภายใต้บริเวณที่ดินผู้ใช้ไฟ ติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐- ๔๐๐/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๑๖๐ เครื่อ จำนวน ๑ เครื่อง มีนายกิตติ คุณพิชิตชัย สพก.๓๗๗๑ เป็นวิศวกร สาขา วิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลังระดับสามัญวิศวกร เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๕.สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เน้นควรคิดค่าแรงกรณี ๓ เพาะเป็นพื้นที่เก้า

๖.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของ กฟภ.

วิธีดำเนินการ

แรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)

-ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น(แซมไลน์)

แรงสูงภายใน

-ติดตั้งอุปกรณ์ต้น BA ระบบ ๒๒ เครื่ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

แผนกเครื่องวัด

-ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ๑ เครื่อง ประกอบ ซี ที่แรงต่าน้ำด ๒๕๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด
เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ.แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

- แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๑๖,๓๙๘	บาท	งบลงทุน
- แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	๑๓,๐๓๕.๘๕	บาท	งบลงทุน

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงสูงภายนอก(คิด ๕๐%)	เป็นเงิน	๑๓,๐๓๕.๘๕	บาท	งบลงทุน
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒๒,๔๐๖.๔๙	บาท	
- ค่าสมทบทกอสร้างระบบจำหน่าย (๑๖๐๙๑๐๐) =		๑๖,๐๐๐	บาท	
- ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐	บาท	
- ค่าบริการด้านซอฟต์แวร์(กระเช้า ไม่พัก)	เป็นเงิน	๑๒,๖๕๕.๓๐	บาท	
- ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐	บาท	
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งภายใน	เป็นเงิน	๓,๐๐๐	บาท	
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๕,๓๖๑.๘๓	บาท	

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน...๔๑,๙๕๙.๔๔..บาท(แปดหมื่นหนึ่งพันเก้าร้อยห้าสิบเก้าบาทสี่สิบ
สี่สตางค์) กำหนดยืนราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าค้ำประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน....๖๔,๐๐๐..บาท

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน...-..บาท งบททำการ จำนวน..
...-..บาท และงบลงทุน จำนวน ...๑๓,๐๓๕.๘๕....บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำ^๑
และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแบบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้า
งาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

พ.บต.

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๑๑๙ / ๙๙๙

เรียน ผจก.เพ

เพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติต่อไป

(นายอนันต์ เสนารักษ์)
ผจก.กฟส.เพ

๒๓ พ.ย. ๒๕๕๘