



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

บันทึก

จาก	พ.บ.ต.	ถึง	ผจก.กฟส.เพ
เลขที่		วันที่	๑๔ มิ.ย. ๒๕๕๘
เรื่อง	ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ-อ.บต.แกลง (ไฟสาธารณะสายยุงทอง-กองพระทราย)		
อ้างถึง	หนังสือที่รย.๗๓๙๐๓/๒๕๕๒ ลา.๑๗ มี.ค.๕๘, คำร้องที่ ๑๒๐๐๐๔๗๗๐๔๐ ลา.๑ มิ.ย.๕๘		

เรียน ผจก.กฟส.เพ

รายละเอียด

ตามคำร้องที่อ้างถึง แจ้งความประสงค์ ขอขยายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และให้ PEA ประเมินราคาก่อสร้าง ใช้จ่ายนั้น ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

รายละเอียด

๑. สถานที่ขอใช้ไฟ....บริเวณถนนสายยุงทอง-กองพระทราย ม.๔ ต.แกลง อ.เมือง จ.ระยองขอใช้ไฟเพื่อ...ไฟฟ้าสาธารณะ โดยติดตั้งชุดโคมโซเดียม ขนาด ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๖ ชุด

๒. หม้อแปลงที่ติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๑...เฟส วงจรที่...๖...ของสถานีควบคุม การจ่ายไฟ...บ้านเพ...อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ...๓...กม.

๓. โหลดรวมจากการประเมินโหลด โคมไฟฟ้าแสงสว่างชนิดกึ่งเดี่ยว ขนาด ๒๕๐ วัตต์ จำนวน ๖ ชุด ประมาณ...๑.๕๕ กิโลวัตต์(หม้อแปลง ขนาด ๓๐ เค维.๑ เฟส)

๔. ภูมิประเทศ.....ปัจจัยทางภูมิศาสตร์

๕. ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการตามระเบียบกฟภ. ทั้งหมด...

วิธีดำเนินการ

แผนกแรงงานภายใน

- ปักเสา ครอ. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้น BA ระบบ ๒๒ เค维.๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้น DE ระบบ ๒๒ เค维.๑ เฟส จำนวน ๑ ชุด

- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม. ระบบ ๒๒ เค维.๓ เฟส ระยะทาง ๑๕ เมตร

แผนกหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๑๓๐ โวลท์ ขนาด ๓๐ เค维.๐ จำนวน...

๑...เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

- หม้อแปลง กฟภ. เป็นผู้จัดหา เป็นผู้ดำเนินการทั้งหมด

แผนกมิเตอร์

- ติดตั้งมิเตอร์ ๑ เฟส ๒ สาย ๒๒๐ โวลท์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

แผนกมิเตอร์ เป็นเงิน ๒,๑๙๙ บาท เปิดจากงบลงทุน
ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

แรงงานภายนอก

เป็นเงิน ๒,๑๙๙ บาท

หม้อแปลงภายนอก

เป็นเงิน ๘๐,๔๗๖.๖๑ บาท

ค่าสมทบทก่อสร้างระบบจำหน่าย (๓๐ x๑๐๐) เป็นเงิน

๓,๐๐๐ บาท

ค่าบริการด้านอห์ลайн(กระเช้า ไม่พัก)	เป็นเงิน	๑๖,๔๑๑.๓๐	บาท
ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๑,๕๐๐	บาท
ค่าตรวจสอบการติดตั้งภายใน	เป็นเงิน	๔๐๐	บาท
ค่าภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๑๐,๓๔๖.๙๐	บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ เป็นเงิน ๑๕๘,๑๕๙.๗๙ บาท (หนึ่งแสนห้าหมื่นแปดพันหนึ่งร้อยห้าสิบเก้าเก้าบาทเจ็ดสิบเก้าสตางค์) ทั้งนี้ก่อนดำเนินการก่อสร้าง ผู้ใช้ไฟจะต้องชำระค่าใช้จ่าย ตามหลักเกณฑ์ หรือปฏิบัติตามข้อตกลง(กำหนดยืนราคา ๖ เดือน) เมื่อก่อสร้างเสร็จทรัพย์สิน แผนกหม้อแปลงภายในเป็นของผู้ใช้ไฟ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของกฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน... บาท งบทำการจำนวน.... บาท และงบลงทุน จำนวน ...๒,๑๙๙.... บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติ ค่าใช้จ่ายหน้างาน และรายละเอียดต่างๆ มาด้วยแล้ว

(นายสุชาติ เมตตา)

ผพ.บต.

ที่ ก.๒ เพ(บต)/ ๑๙๑ / ๒๕๕๘

อนุมัติ-ดำเนินการได้มีเมื่อได้รับเงินแล้ว

(นายอนันต์ เสนารักษ์)

ผจก.กฟส.เพ

๐.๙ มิ.ย. ๒๕๕๘