



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๓ ถึง ผจก.กฟส.เพ
เลขที่ วันที่
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - น.ส.นิภา เหลี่ยมเย็นใจ

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต. ๑๘๖.๗๐๐

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๖๐๖๘๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มกราคม ๒๕๖๐ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย ติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้า และประมาณราคาค่าใช้จ่ายนั้น ทผ.บต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายละเอียดดังนี้

๑.ผู้ขอใช้ไฟ น.ส.นิภา เหลี่ยมเย็นใจ ที่อยู่ ๗๔/๗ ถนนลาดพร้าว แขวงจอมพล เขตจตุจักร กรุงเทพมหานคร สถานที่ใช้ไฟ โครงการหมอเลี้ยง หาดสวนสน ม.๔ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง ขอใช้ไฟเพื่อใช้กับ รีสอร์ทและบ้านพักตากอากาศชายทะเล

๒.หม้อแปลงที่จะติดตั้งรับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๙ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟฟ้าอยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๕ กม

๓.ผู้ขอใช้ไฟแจ้งความประสงค์ ขอติดตั้งหม้อแปลง ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐- ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๔.ผู้ขอใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้

ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในบริเวณที่ดินผู้ขอใช้ไฟ ติดตั้งหม้อแปลงชั่วคราวระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐- ๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๒๕๐ แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง มีนายกิจจา คุณพิชิตชัย สฟก.๓๗๗๑ เป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลังระดับสามัญวิศวกร เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๕.สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๖.ผู้ขอใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของ กฟผ.

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกแรงสูงภายนอก (คิด๕๐%)

- บั๊กเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น (แชนไลน์)
- ติดตั้งชุดคอน SP ๐-๕ องศา ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี จำนวน ๑ ชุด

แรงสูงภายใน

- ติดตั้งอุปกรณ์ต้น BA ระบบ ๒๒ เควี ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ขนาด ๕ แอมป์ ๑ เครื่อง ประกอบ ซี ทีแรงต่ำขนาด ๔๐๐/๕ แอมป์ จำนวน ๓ ชุด

๓.เงินลงทุน

ในส่วนของ กฟผ.แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้ (งบลงทุน)

- แรงสูงภายนอก คิด(๕๐%)	เป็นเงิน	๘,๘๒๗.๑๕	บาท
- แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๑๓,๗๖๓.๐๐	บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงสูงภายนอก(คิด๕๐%)	เป็นเงิน	๙,๘๒๗.๑๕	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๑๙,๔๐๙.๘๕	บาท
- ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	๒๕,๐๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐	บาท
- ค่าบริการด้านฮอทไลน์(กระเช้า ไม่พัก)	เป็นเงิน	๑๖,๕๐๙.๓๐	บาท
- ค่าธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๗,๕๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบการติดตั้งภายใน	เป็นเงิน	๓,๐๐๐	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๕,๘๒๗.๒๔	บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวน...๘๙,๐๗๓.๕๔...บาท(แปดหมื่นเก้าพันเจ็ดสิบสามบาทห้าสิบบสี่สตางค์)กำหนดยืมราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าค่าประกันการใช้ไฟฟ้าเป็นเงิน....๑๐๐,๐๐๐...บาท

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน...-...บาท งบทำการ จำนวน....
.....-...บาท และงบลงทุน จำนวน ...๒๓,๕๙๐.๑๕....บาท


เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน รายละเอียดและหนังสือของผู้ใช้ไฟมาด้วยแล้ว

จักรกฤษ
(นายจักรกฤษ แสงสูง)
พชง.๓

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๒๐๕/๒๕๖๐

อนุมัติ -ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว


(นายอนันต์ เสนารักษ์)
ผจก.กฟส.เพ
๗ มิ.ย. ๒๕๖๐