



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๓ ถึง ผจก.กฟส.เพ
เลขที่ วันที่
เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายให้กับนางสาวจันทร์ ะวัง
เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๐๘๔๐๑๓๕ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๒ แจ้งความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง เพื่อจ่ายไฟโรงจอดรถ

๒.ข้อมูล

๒.๑ ผู้ขอใช้ไฟ นางสาวจันทร์ ะวัง รหัสลูกค้า ๑๐๑๘๔๖๙๐๘๘๘ ตั้งอยู่เลขที่ ๓๙/๕๐ ม.๑ ต.แกหลง อ.เมือง จ.ระยอง สถานที่ขอใช้ไฟ สามแยกเอสแลนด์ หมู่ ๑ ต.แกหลง อ.เมือง จ.ระยอง

๒.๒ ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้
ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในบริเวณสามแยกเอสแลนด์ ติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง มีนายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ รหัส สฟก.๑๐๗๓ เป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลังระดับสามัญวิศวกร เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.๓ ผู้ใช้ไฟได้ชำระค่าตรวจสอบแบบและแผนผังไว้แล้ว เป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท ตามใบเสร็จเลขที่ E๕๕๔๐๐๐๓๓๐๘๘๗ ลงวันที่ ๑๙ มีนาคม ๒๕๖๒

๒.๔ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒.๕ ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของกฟผ.

๓.ข้อพิจารณา

๓.๑ ส่วนที่การไฟฟ้าดำเนินการ

๓.๑.๑ แผนกเครื่องวัด

- ติดตั้งมิเตอร์ ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ๓๘๐/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๓.๑.๒ แผนกแรงสูงภายใน ๕๐%

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒.๒๐ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- ปีกเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น

- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ระยะทาง ๒๑ เมตร

๓.๑.๓ แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งชุดต่อจากสายเดิม ระบบ ๓ เฟส จำนวน ๑ ชุด

๓.๒ ส่วนที่ผู้ใช้ไฟดำเนินการเอง

๓.๒.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- ระบบจำหน่ายแรงสูงภายใน ผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง

โดยให้ติดตั้งตามระเบียบของ กฟผ.

๓.๒.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงแบบแขวน ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๖๐/๒๓ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน...๑...ชุด
- หม้อแปลงผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหา
- สำหรับหม้อแปลงที่ผู้ใช้ไฟจัดหาเอง ก่อนนำไปติดตั้งจะต้องให้ กฟภ.ตรวจสอบและชำระค่าธรรมเนียมเพิ่มอีกต่างหากตามระเบียบ กฟภ.

๓.๓ ค่าใช้จ่าย

๓.๓.๑ ในส่วนของ กฟภ.แยงงบค่าใช้จ่ายดังนี้

- แผนกแรงสูงภายนอก๕๐%	เป็นเงิน	๓๐,๕๕๐.๐๐	บาท(งบลงทุน)
- แผนกเครื่องวัด	เป็นเงิน	๒,๓๙๔.๐๐	บาท(งบลงทุน)
	รวมเป็นเงิน	๓๒,๙๔๔.๕๖	บาท

๓.๓.๒ ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยงงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

(..✓..)ผู้ใช้อไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (....)ผู้ใช้อไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม...หลักชัยเมืองยาง...

๓.๓.๓ ค่าขยายเขตระบบจำหน่าย

- แผนกแรงสูงภายนอก๕๐%	เป็นเงิน	๓๐,๕๕๔.๕๖	บาท
- แผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๑๒,๕๖๖.๐๐	บาท
- ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	๕,๐๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มิเตอร์	เป็นเงิน	๑,๒๐๐	บาท
- ค่าต่อธรรมเนียมต่อไฟ	เป็นเงิน	๔,๕๐๐	บาท
- ค่าบริการด้านฮอตไลน์(กระเช้า ไม่พัก)	เป็นเงิน	๓๑,๒๙๖.๓๕	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๖,๐๙๗.๘๓	บาท
	รวมเป็นเงิน	๙๓,๒๐๙.๗๔	บาท
- ค่าค่าประกันการใช้ไฟฟ้า	เป็นเงิน	๒๐,๐๐๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๑๓,๒๐๙.๗๔	บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวนทั้งสิ้น...๑๑๓,๒๐๙.๗๔...บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยเก้าบาทเจ็ดสิบสี่สตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน...-...บาท งบทำการ จำนวน...-...บาท และงบลงทุน จำนวน ๒,๓๙๔.๐๐ บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินเป็นของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดแรงสูงและอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

๔. ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง จำนวน ๒ แผ่น บันทึกอนุมัติค่าใช้จ่ายหน้างาน และรายละเอียดต่างๆ มาด้วยแล้ว

ก ก.๖ พค.๕๖๖
อนุมัติตามเสนอ

จักรกฤษ
(นายจักรกฤษ แสงสูง)
พช.๓

วิภา
(นายทรงฤทธิ์ วิภาศิริ)
ผจก.กฟส.๗

๔ พค. ๕๖๖