



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.เพ

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า

อ้างอิง หนังสือ ที่ ทส ๐๙๑๒.๕๐๑/๑๑๓ ลว. ๙ มิ.ย. ๖๔

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑. เรื่องเดิม

๒๑ ก.ค. ๒๕๖๕

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๐๙๒๓๗๗ ลงวันที่ ๑๙ กรกฎาคม ๒๕๖๔ ที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ขนาด ๕๐ เควีเค ไปยังสถานที่ที่ผู้ร้องขอ ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายการดังต่อไปนี้

๒. ข้อมูล

๑.สถานที่ขอขยายเขต อุทยานแห่งชาติเขาแหลมหญ้า เกาะเสม็ด ม.๔ ตำบลเพ อำเภอเมือง จังหวัดระยอง ใช้กับบ้านพัก ผู้ใช้ไฟขนาดมิเตอร์ เป็นขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย

๒.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๓

๓.รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ ของสถานีจ่ายไฟเพ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๒๐ กม

๔.ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๕.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของกฟภ.

๓. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

๓.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- ติดตั้งชุดคอน BA ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี จำนวน ๑ ชุด
- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ระยะทาง ๖๐ เมตร
- พาดสาย OHGW ขนาด ๒๕ ต.มม. ระยะทาง ๑๕ เมตร

๓.๒ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๕๐ เควีเอ ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๐๐/๒๓๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งหม้อแปลงแบบแขวนบนเสา

- กฟภ.เป็นผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งเองทั้งหมด

๓.๓ แผนกแรงต่ำภายใน

- ปักเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๓ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมขนาด ๙๕ ตร.มม. ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๘๕ เมตร

๓.๔ แผนกมิเตอร์

- ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ขนาด ๓๐(๑๐๐)แอมป์ จำนวน ๑ ชุด

๔. ค่าใช้จ่าย

๔.๑ ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้(งบลงทุน)

๔.๑.๑ แผนกมิเตอร์ เป็นเงิน ๑๐,๐๖๘.๐๐ บาท

๔.๒ ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

๔.๒.๑ ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายใน เป็นเงิน ๗๕,๖๔๐.๒๑ บาท

๔.๒.๒ ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายใน เป็นเงิน ๒๒๔,๖๘๙.๔๐ บาท

๔.๒.๓ ค่าก่อสร้างแผนกแรงต่ำภายใน เป็นเงิน ๘๔,๑๕๖.๙๘ บาท

๔.๒.๔ ค่าบริการด้านฮอตไลน์ (ฮอตสตักไม่พัก) เป็นเงิน ๒๗,๒๗๘.๕๐ บาท

๔.๒.๕ ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย เป็นเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๒.๖ ค่าตรวจสอบอุปกรณ์การติดตั้งภายใน เป็นเงิน ๑,๕๐๐.๐๐ บาท

๓.๒.๗ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๒๙,๒๗๘.๕๖ บาท

รวมเป็นเงิน ๔๔๗,๕๔๓.๖๕ บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นของผู้ใช้ไฟ จำนวนทั้งสิ้น ๔๔๗,๕๔๓.๖๕ บาท (สี่แสนสี่หมื่นเจ็ดพันห้าร้อยสี่สิบสามบาทหกสิบสตางค์) กำหนดขึ้นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน...-...บาท งบทำการ จำนวน ...-...บาท และงบลงทุน จำนวน ๑๐,๐๖๘.๐๐ บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดฯ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังงานไฟฟ้า(PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่าให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ.(วส.)๑๐๒๘ ลว.๑๕ ก.ย.๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการ มาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๑๐๔ / ๕๖๔

อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว

(นายปัญญา ปิตะโฮตร์)

ผจก.กฟส.เพ

๒๒ ก.ค. ๒๕๖๔