



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - บริษัท ผนวรภัคค์ จำกัด

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๑๗๘๑๒ ลว. ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕ ที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ ขอย้ายเขตจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ไปยังสถานที่ที่ผู้ร้องขอ ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายการดังต่อไปนี้

๒.ข้อมูล

๒.๑ บริษัท ผนวรภัคค์ จำกัด รหัสลูกค้า ๑๐๒๑๕๑๘๘๖๗ อยู่บ้านเลขที่ ๙/๗๕๙ ม.๘ ต.เสาธงหิน อ.บางใหญ่ จ.นนทบุรี สถานที่ขอไฟฟ้า ตั้งอยู่ข้างหมู่บ้านธัญธิพาน์ ๒๔๔ ม.๓ ต.แก่ง อ.เมือง จ.ระยอง

๒.๒ ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้ ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในบริเวณที่ดินผู้ใช้ไฟติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมี นายสุรเดช วุ่นสุขยะ เลขทะเบียน สฟก.๓๕๒๐ เป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลังระดับสามัญวิศวกร เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.๓ ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ชำระค่าตรวจสอบแบบและผังไว้แล้ว เป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท ตามใบเสร็จเลขที่ EA๑๙๔๕๖๕๐๔๑๙๐๐๐๘ ลงวันที่ ๑๙ เมษายน ๒๕๖๕

๒.๔ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒.๕ ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของ กฟผ.

๓.ข้อพิจารณา

๓.๑ ส่วนการไฟฟ้าดำเนินการ

๓.๑.๑ แผนกรื้อถอนแรงต่ำภายนอก (C-๖๕-H-PHECM.๐๐๕๕.๐๒.๑)

- รื้อถอนเสา คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น

๓.๑.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (C-๖๕-H-PHECM.๐๐๕๕.๐๓.๑)

- ปักเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๓ ต้น

- ติดตั้งเหล็กคอนเคเบิลอากาศทางโค้ง จำนวน ๒ ชุด

- ติดตั้งชุดคอน DE ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี จำนวน ๑ ชุด

- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ระยะทาง ๗๑ เมตร

๓.๑.๓ แผนกแรงสูงภายใน (C-๖๕-H-PHECM.๐๐๕๕.๐๒.๒)

- ติดตั้งชุดคอน BA ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี จำนวน ๑ ชุด

๔. ค่าใช้จ่าย

๔.๑ ในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

(✓) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (....) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม หลักชัยเมืองยาง

๔.๑.๑ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ในส่วนของ กฟภ. แยกงบค่าใช้จ่ายดังนี้

- แผนกเครื่องวัดฯ	เป็นเงิน	๑๙,๖๑๗.๐๐	บาท (งบลงทุน)
- ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	เป็นเงิน	๕๒,๐๒๔.๐๖	บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดดังนี้

- ค่ารื้อถอนแผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๑,๑๙๕.๐๐	บาท
- ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒๔,๙๔๐.๗๖	บาท
- ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก (๕๐%)	เป็นเงิน	๕๒,๐๒๔.๐๖	บาท
- ค่าบริการด้านฮอทไลน์(กระเช้าไม่พัก)	เป็นเงิน	๓๓,๑๐๒.๐๐	บาท
- ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบระบบจำหน่ายแรงสูง	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มิเตอร์	เป็นเงิน	๔,๒๐๐.๐๐	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๘,๙๒๒.๓๓	บาท

รวมเป็นเงิน ๑๓๖,๓๘๔.๑๕ บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นของผู้ใช้ไฟ จำนวนทั้งสิ้น ๑๓๖,๓๘๔.๑๕ บาท (หนึ่งแสนสามหมื่นหกพันสามร้อยแปดสิบสี่บาทสิบห้าสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน....บาท งบทำการ จำนวน.....
...บาท และงบลงทุน จำนวน ๑๙,๖๑๗.๐๐ บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นมิเตอร์แรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ กฟส.เพ แจ้งผู้ใช้ไฟมีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว



(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/๘๒/๖๕๖๕

อนุมัติให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว



(นายวีระศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๒๑ เม.ย. ๒๕๖๕