



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - สำนักงานทางหลวงชนบทที่ ๓ (ชลบุรี)

อ้างถึง หนังสือ ที่ คค ๐๗๑๑.๓/๑๒๐๘/๑๗๗ ลว. ๑๑ เม.ษ. ๖๕

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทพ.บค.

๑. เรื่องเดิม

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๑๑๘๓๒๕๒ ลงวันที่ ๒๘ เมษายน ๒๕๖๕ ที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ขนาด ๓๐ เควีเอ ไปยังสถานที่ที่ผู้ร้องขอ ผบค.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายการดังต่อไปนี้

๒. ข้อมูล

๑.สถานที่ขอขยายเขต ถนนสาย รย.๔๐๑๗ แยก ทล.๓๑๓๙ - บ้านเกษตรศิริ อ.เมือง จ.ระยอง ใช้ไฟฟ้าสาธารณะ โดยติดตั้งชุดโคม HPS ขนาด ๒๕๐ วัตต์ เส้าไฟฟ้าแสงสว่างสูง ๙ เมตร แบบกิ่งเดี่ยว จำนวน ๓๔ ต้น ผู้ใช้ไฟขอขนาดมิเตอร์ เป็นขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๑ เฟส ๒ สาย

๒.ภูมิประเทศ ภูมิประเทศไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๒

๓.รับไฟฟ้าจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๑ ของสถานีจ่ายไฟเพ อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ ๑๗ กม

๔.ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๓๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๕.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของกฟภ.

๓. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

๓.๑ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๓๐ เควีเอ ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๓๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งหม้อแปลงแบบแขวนบนเสา

- กฟภ.เป็นผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งเองทั้งหมด

๓.๒ แผนกมิเตอร์

- ติดตั้งมิเตอร์แรงต่ำ ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ขนาด ๓๐(๑๐๐)แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง

๔. ค่าใช้จ่าย

๔.๑ ในส่วนของ กฟภ.แยกกบบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้ (งบลงทุน)

๔.๑.๑ แผนกมิเตอร์ เป็นเงิน ๒,๒๒๕.๐๐ บาท

๔.๒ ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกกบบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

๔.๒.๑ ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายใน เป็นเงิน ๑๙๔,๙๘๓.๒๒ บาท

๔.๒.๒ ค่าบริการด้านฮอตไลน์กระเช้า เป็นเงิน ๑๙,๖๘๘.๐๐ บาท

๔.๒.๓ ค่าสำรวจออกแบบ เป็นเงิน ๕,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๒.๓ ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย เป็นเงิน ๓,๐๐๐.๐๐ บาท

๔.๒.๕ ค่าตรวจสอบ/...

๔.๒.๔ ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มิเตอร์ เป็นเงิน ๗๐๐.๐๐ บาท
๔.๒.๕ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗% เป็นเงิน ๑๕,๖๓๕.๙๙ บาท
รวมเป็นเงิน ๒๓๙,๐๐๗.๒๑ บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวนทั้งสิ้น ๒๓๙,๐๐๗.๒๑ บาท (สองแสนสามหมื่นเก้าพันเจ็ดบาทยี่สิบเอ็ดสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน....บาท งบทำการ จำนวนบาท และงบลงทุน จำนวน ๒,๒๒๕.๐๐ บาท


เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดฯ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังงานไฟฟ้า(PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่าให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จพ.(วส.)๑๐๒๘ ลว.๑๕ ก.ย.๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)
พชง. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.)/ ๑๐๔/๖๕๖๕
อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว


(นายวีรศักดิ์ บุญดี)
ผจก.กฟส.เพ

๑๑ พ.ค. ๒๕๖๕