



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายพิเชษฐ์ อยู่ยรรยง

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

๒๒ ธ.ค. ๒๕๖๕

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๒๔๕๖๓๘ ลว. ๒ พฤศจิกายน ๖๕ ที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตจำหน่ายและตั้งหม้อแปลงไปยังสถานที่ที่ผู้ร้องขอ ทผ.บต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายการดังต่อไปนี้

- ๑.ผู้ใช้ไฟ นายพิเชษฐ์ อยู่ยรรยง ๙๖/๑ ม.๔ ต.กะเจ็ด อ.เมือง จ.ระยอง
- ๒.สถานที่ขอใช้ไฟ ๙๑/๑ ม.๔ ต.กะเจ็ด อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่อยู่อาศัย ผู้ใช้ไฟขอ มิเตอร์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย
- ๓.โหลดรวมจากการประเมินทั้งสิ้น ๖๕.๘๑ กิโลวัตต์ รายละเอียดดังนี้
 - ประเมินโหลด มิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๘๐/๓๘๐ โวลต์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง รวมโหลดประมาณ ๖๕.๘๑๗ กิโลวัตต์
 - ๔.รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๓...เฟส วงจรที่ ๒ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ...บ้านเพ...อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ...๒๓.๓...กม.
 - ๕.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวก
 - ๖.ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการตามระเบียบกฟผ. ทั้งหมด

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกหม้อแปลง (C-๖๕-H-PHECM.๐๑๔๓.๐๑.๑)

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งแบบแขวนบนเสา

แผนกรื้อถอนหม้อแปลง (C-๖๕-H-PHECM.๐๑๔๓.๐๑.๑)

- รื้อถอนหม้อแปลง ระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

แผนกแรงต่ำ (C-๖๕-H-PHECM.๐๑๔๓.๐๑.๑)

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๑๒๑ เมตร

แผนกรื้อถอนแรงต่ำ (C-๖๕-H-PHECM.๐๑๔๓.๐๑.๑)

- รื้อถอนสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๔๐๐ เมตร

แผนกแรงต่ำภายนอก (C-๖๕-H-PHECM.๐๑๔๓.๐๒.๑)

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๑ ต้น
- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๒๐ เมตร

๓.เงินลงทุน

ในส่วนของกฟภ. แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	๒๐๗,๐๐๙.๐๐	บาท (งบลงทุน)
- แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	๕,๕๗๓.๐๐	บาท (งบทำการ)
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๓๕,๑๔๘.๐๐	บาท (งบลงทุน)
- แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๘๔๓.๐๐	บาท (งบทำการ)
รวมเป็นเงิน		๒๔๘,๕๓๓.๐๐	บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๒๕,๐๔๙.๐๐	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๑,๗๕๓.๔๕	บาท
รวมเป็นเงิน		๒๖,๘๐๒.๔๕	บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวนทั้งสิ้น ๒๖,๘๐๒.๔๕ บาท (สองหมื่นหกพันแปดร้อยสองบาท เจ็ดสิบบาทเจ็ดสตางค์) กำหนดยืมราคา ๓ เดือน

สำหรับเงินลงทุนส่วนของกฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน....บาท งบทำการ จำนวน ๖,๔๑๖ บาท และงบลงทุน จำนวน ๒๔๒,๑๕๗ บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ กฟส.เพ. แจ้งผู้ใช้ไฟมีหนังสือยืนยันด้วย ว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ ยินดีให้ กฟภ. คำนวนโหลดเพิ่มจากที่ คำนวนไว้เดิม และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย หน่วยงาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว


(นายตริภพ พันธุ์เสือ)
พชง.๕

ที่ ก.๒เพ(บต.) / ๒๒๓ / ๒๕๖๕
อนุมัติ-ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว


(นายวีรศักดิ์ บุญติ)
ผจก.กฟส.เพ
๒๓ ธ.ค. ๒๕๖๕