



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

เลขที่

ถึง ผจก.กฟส.เพ

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - นายสุขสันต์ ทองอารีย์

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทผ.บต.

๑.เรื่องเดิม

๑๑ ม.ค. ๒๕๖๖

ตามคำร้องที่ ๑๒๐๐๐๑๒๖๑๒๘๙ ลงวันที่ ๒๘ ธันวาคม ๒๕๖๕ นายสุขสันต์ ทองอารีย์ อยู่บ้านเลขที่ ๔๔ ม.๗ ต.สองสลึง อ.แก่ง จ.ระยอง มีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าไปยังที่ของผู้ร้อง ผบต.กฟส.เพ ได้ส่งช่างไปสำรวจแล้วมีรายละเอียดดังนี้

๑.ผู้ใช้ไฟ นายสุขสันต์ ทองอารีย์ ๔๔ ม.๗ ต.สองสลึง อ.แก่ง จ.ระยอง

๒.สถานที่ขอใช้ไฟ ม.๖ ต.เพ อ.เมือง จ.ระยอง ใช้กับที่ปั้มน้ำ สวนผลไม้ ผู้ใช้ไฟขอ มิเตอร์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ ๓ เฟส ๔ สาย

๓.โหลดรวมจากการประเมินทั้งสิ้น ๖๕.๘๑ กิโลวัตต์ รายละเอียดดังนี้

- ประเมินโหลด มิเตอร์ ๓ เฟส ๔ สาย ๒๕๐/๓๕๐ โวลท์ ขนาด ๓๐(๑๐๐) แอมป์ จำนวน ๑ เครื่อง รวมโหลดประมาณ ๖๕.๘๑๗ กิโลวัตต์

๔.รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง...๓...เฟส วงจรที่ ๑ ของสถานีควบคุมการจ่ายไฟ...บ้านเพ... อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ...๘.๘...กม.

๕.ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวก

๖.ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่าย...ในการดำเนินการตามระเบียบกฟผ. ทั้งหมด

๒.ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

แผนกหม้อแปลง (C-๖๖-H-PHECM.๐๐๐๑.๐๑.๑)

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลท์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง
- ติดตั้งแบบนั่งร้าน

แผนกรีถ่อนหม้อแปลง (C-๖๖-H-PHECM.๐๐๐๑.๐๑.๑)

- รีถ่อนหม้อแปลง ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๓๐ โวลท์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง

แผนกแรงต่ำ (C-๖๖-H-PHECM.๐๐๐๑.๐๑.๑)

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๓๐๐ เมตร

แผนกรีถ่อนแรงต่ำ (C-๖๖-H-PHECM.๐๐๐๑.๐๑.๑)

- รีถ่อนสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๕๐ ตร.มม.ระบบ ๑ เฟส ๒ สาย ระยะทาง ๓๐๐ เมตร

แผนกแรงต่ำภายนอก (C-๖๖-H-PHECM.๐๐๐๑.๐๒.๑)

- ปักเสา คอร. ๙ เมตร จำนวน ๙ ต้น

- พาดสายอลูมิเนียมบนหัวเสา ขนาด ๙๕ ตร.มม.ระบบ ๓ เฟส ๔ สาย ระยะทาง ๒๖๐ เมตร

เงินลงทุน/...

๓.เงินลงทุน

ในส่วนของกฟภ. แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	๑๘๘,๗๔๕.๐๐	บาท (งบลงทุน)
- แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	๔,๖๕๗.๐๐	บาท (งบทำการ)
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๑๐๕,๘๒๔.๐๐	บาท (งบลงทุน)
- แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๖,๐๔๗.๐๐	บาท (งบทำการ)
	รวมเป็นเงิน	๓๐๕,๒๗๓.๐๐	บาท

ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดได้ดังนี้

- แผนกแรงต่ำภายนอก	เป็นเงิน	๑๐๕,๘๒๔.๓๐	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๗,๔๐๗.๗๐	บาท
	รวมเป็นเงิน	๑๑๓,๒๓๒.๐๐	บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวนทั้งสิ้น ๑๑๓,๒๓๒.๐๐ บาท (หนึ่งแสนหนึ่งหมื่นสามพันสองร้อยยสามสิบสองบาทถ้วน) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

สำหรับเงินลงทุนส่วนของกฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน....บาท งบทำการ จำนวน ๑๐,๗๐๔ บาท และงบลงทุน จำนวน ๒๙๔,๕๖๙ บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ กฟส.เพ แจ้งผู้ใช้ไฟมีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย หน่วยงาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว

ตราพ

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง.๕

ที่ ก.๒เพ(บต.) / ๐๙ / ๖๕๖๖

อนุมัติ-ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว

(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๑๑ มิ.ค. ๒๕๖๖