



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - ห้างหุ้นส่วนจำกัด พารวย ฟาร์ม

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ทบ.บต.

๑.เรื่องเดิม

๑๕ มิ.ย. ๒๕๖๖

ตามคำร้องเลขที่ ๑๒๐๐๐๑๓๑๗๙๖๒ ลว. ๑๓ มิถุนายน ๖๖ ที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ขนาด ๑๐๐ เควีเอ ไปยังสถานที่ที่ผู้ร้องขอ ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายการดังต่อไปนี้

๒.ข้อมูล

๒.๑ ห้างหุ้นส่วนจำกัด พารวย ฟาร์ม รหัสลูกค้า ๑๐๒๒๒๓๕๐๗๙ อยู่บ้านเลขที่ ๙๙/๑๖ ม.๕ ต.กะเมียด อ.เมือง จ.ระยอง

๒.๒ ผู้ใช้ไฟขอเป็นผู้จัดหาอุปกรณ์และดำเนินการก่อสร้างเอง ดังนี้
ระบบจำหน่ายแรงสูงภายในบริเวณที่ดินผู้ใช้ไฟติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ ขนาด ๑๐๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง โดยมี นายวิโรจน์ ผสมทรัพย์ เลขทะเบียน สฟก.๑๐๗๓ เป็นวิศวกร สาขาวิศวกรรมไฟฟ้า แขนงไฟฟ้ากำลังระดับสามัญวิศวกร เป็นผู้ออกแบบและควบคุมการก่อสร้าง

๒.๓ ผู้ใช้ไฟฟ้าได้ชำระค่าตรวจสอบแบบและฝังไว้แล้ว เป็นเงิน ๕,๓๕๐ บาท ตามใบเสร็จเลขที่ EA๘๕๒๕๖๖๐๖๑๓๐๐๑ ลงวันที่ ๑๓ มิถุนายน ๒๕๖๖

๒.๔ สภาพพื้นที่หน้างานปฏิบัติงานไม่สะดวก เห็นควรคิดค่าแรงกรณี ๒

๒.๕ ผู้ใช้ไฟยินยอมออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของ กฟผ.

๓.ข้อพิจารณา

๓.๑ ส่วนการไฟฟ้าดำเนินการ

๓.๑.๑ แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งคอน BA ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี จำนวน ๑ ชุด

๓.๑.๒ แผนกแรงสูงภายนอก (คิด ๕๐%)

- ติดตั้งเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑๔ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา

- ติดตั้งชุด คอน CCB ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี จำนวน ๑๔ ชุด

- พาดสายเคเบิลอากาศ ขนาด ๕๐ ต.มม.ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี ระยะทาง ๗๗๐ เมตร

๓.๑.๓ แผนกแรงต่ำภายนอก

- รื้อถอน คอร. ขนาด ๙ เมตร จำนวน ๑๓ ต้น

๓.๒ ค่าใช้จ่าย

๓.๒.๑ ในส่วนของ กฟผ.แยกกบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

- แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	๘๔,๙๑๙.๐๐	บาท (งบลงทุน)
- แผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๑๖๖,๐๗๖.๐๐	บาท (คิด ๕๐%)
- แผนกรื้อถอนแรงสูง	เป็นเงิน	๖๓๐.๐๐	บาท (งบลงทุน)
- แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	๑๔,๒๑๐.๐๐	บาท (งบลงทุน)
- แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	๑๙,๑๐๖.๐๐	บาท (งบทำการ)

แผนกมิเตอร์/....

- แผนภูมิเตอร์

เป็นเงิน
รวมเป็นเงิน

๑๙,๔๕๘.๐๐ บาท (งบลงทุน)
๓๐๔,๓๙๙.๐๐ บาท

๓.๒.๒ ในส่วนของผู้ใช้ไฟฟ้า แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

(✓) ผู้ใช้ไฟอยู่นอกเขตนิคมอุตสาหกรรม (....) ผู้ใช้ไฟอยู่ในเขตนิคมอุตสาหกรรม หลักชัยเมืองยาง

๓.๒.๓ ค่าธรรมเนียมต่างๆ

ในส่วนของ ผู้ใช้ไฟ แยกรายละเอียดดังนี้

- ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒๗,๘๒๐.๖๘	บาท
- ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๑๖๖,๐๗๖.๐๐	บาท
- ค่าบริการด้านฮอทไลน์ ฮอตสติก	เป็นเงิน	๒๘,๒๕๖.๕๐	บาท
- ค่าสมทบการก่อสร้างระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	๑๐,๐๐๐.๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๒,๐๐๐.๐๐	บาท
- ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มิเตอร์	เป็นเงิน	๔,๒๐๐.๐๐	บาท
- ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๑๖,๖๘๔.๗๒	บาท
รวมเป็นเงิน		๒๕๕,๐๓๗.๙๐	บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟจำนวนทั้งสิ้น ๒๕๕,๐๓๗.๙๐ บาท (สองแสนห้าหมื่นห้าพันสามสิบเจ็ด บาทเก้าสิบสตางค์สตางค์) กำหนดยื่นราคา ๓ เดือน

สำหรับเงินลงทุนส่วนของกฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน....บาท งบทำการ จำนวน ๑๙,๑๐๖ บาท และงบลงทุน ๒๘๕,๒๙๓.๐๐ บาท ทรัพย์สินในงบ ๐๒.๒ เป็นของผู้ใช้ไฟ ส่วนในงบ ๐๓.๑ เป็นของ กฟภ.

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นมิเตอร์แรงต่ำและอุปกรณ์ประกอบเป็นสมบัติของ กฟภ. ทั้งนี้ให้ กฟส.เพ แจ้งผู้ใช้ไฟมีหนังสือยืนยันด้วยว่า หากต่อมามีการขยายเขตเพิ่มนอกเหนือโครงการที่แจ้งมาในครั้งนี้ ยินดีให้ กฟภ.คำนวณโหลดเพิ่มจากที่คำนวณไว้เดิม และหากจำเป็นต้องเพิ่มขนาดหรือติดตั้งหม้อแปลงเพิ่ม ยินดีชำระค่าใช้จ่ายทั้งสิ้น

๔.ข้อเสนอ

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ บันทึกขออนุมัติค่าใช้จ่าย หน่วยงาน รายละเอียดและเรื่องเดิมมาด้วยแล้ว


การท.

(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)

พชง.๕

ที่ ก.๒เพ(บต.) / ๑๐๖ / ๒๕๖๖

อนุมัติ-ดำเนินการได้เมื่อได้รับเงินแล้ว



(นายวีรศักดิ์ บุญดี)

ผจก.กฟส.เพ

๑๔ มิ.ย. ๒๕๖๖