



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก พชง.๕

ถึง ผจก.กฟส.เพ

เลขที่

วันที่

เรื่อง ขออนุมัติงานขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.เพ - สำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง
อ้างถึง หนังสือ ที่ รย ๐๐๒๒/๘๙๒ ลว. ๓๑/พ.ค. ๖๖

เรียน ผจก.กฟส.เพ ผ่าน ผผ.บต.

๑. เรื่องเดิม

๒ ๗ มิ.ย. ๒๕๖๖

ตามคำร้อง ที่ ๑๒๐๐๐๓๓๓๗๕๖๑ ลงวันที่ ๑๒ มิถุนายน ๒๕๖๖ ที่อ้างถึงผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตจำหน่ายและติดตั้งหม้อแปลงไฟฟ้าระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ขนาด ๕๐ เควีเอ ไปยังสถานที่ที่ผู้ร้องขอ ผบต.กฟส.เพ ได้ดำเนินการสำรวจแล้ว มีรายการดังต่อไปนี้

๒. ข้อมูล

๒.๑ สำนักงานกรมโยธาธิการและผังเมืองจังหวัดระยอง รหัสลูกค้า ๑๐๑๘๗๕๓๑๕๓ อยู่บ้านเลขที่ ศูนย์ราชการจังหวัดระยอง ชั้น ๒ ถ.สุขุมวิท ต.เนินพระ อ.เมืองระยอง จ.ระยอง ๒๑๑๕๐ สถานที่ขอไฟฟ้าตั้งอยู่ที่ เกาะเสม็ด ม.๔ ต.เพ จังหวัดระยอง ใช้กับบ่อบำบัดน้ำเสีย โซน B

๒.๒ ขอติดตั้งหม้อแปลงระบบ ๑ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๓๐ โวลต์ ขนาด ๕๐ เควีเอ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ

๒.๓ ภูมิประเทศ ปฏิบัติงานไม่สะดวกเห็นควรใช้ค่าแรงกรณี ๓

๒.๔ รับไฟจากระบบจำหน่ายแรงสูง ๓ เฟส วงจรที่ ๖ ของสถานีจ่ายไฟเพ อยู่ห่างจากสถานีระยะทางประมาณ ๒๐ กม

๒.๕ ผู้ใช้ไฟยินดีออกค่าใช้จ่ายตามระเบียบของ กฟผ.

๓. ข้อพิจารณาและการดำเนินการ

๓.๑ แผนกแรงสูงภายนอก

- ติดตั้งเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
- ติดตั้งชุด คอน CCB ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี จำนวน ๑ ชุด

๓.๒ แผนกแรงสูงภายใน

- ติดตั้งเสา คอร. ขนาด ๑๒ เมตร จำนวน ๑ ต้น พร้อมอุปกรณ์ประกอบหัวเสา
- ติดตั้งชุด คอน BA ระบบ ๓ เฟส ๒๒ เควี จำนวน ๑ ชุด

๓.๓ แผนกหม้อแปลงภายใน

- ติดตั้งหม้อแปลงขนาด ๕๐ เควีเอ ระบบ ๓ เฟส ๒๒,๐๐๐-๔๑๖/๒๔๐ โวลต์ จำนวน ๑ เครื่อง พร้อมอุปกรณ์ประกอบ ติดตั้งหม้อแปลงแบบแขวนบนเสา
- กฟผ.เป็นผู้จัดหาและดำเนินการติดตั้งเองทั้งหมด

๔. ค่าใช้จ่าย

๔.๑ ในส่วนของ กฟผ.แยงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้ (งบลงทุน)

๔.๑.๑ แผนกแรงสูงภายนอก(คิด๕๐%)	เป็นเงิน	๘,๗๑๘.๐๐ บาท
๔.๑.๒ แผนกมิเตอร์	เป็นเงิน	๑๑,๓๙๗.๐๐ บาท
	เป็นเงิน	๒๐,๑๑๕.๐๐ บาท

๔.๒ ในส่วน.../

๔.๒ ในส่วนของผู้ใช้ไฟ แยกงบค่าใช้จ่ายได้ดังนี้

๔.๒.๑ ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายใน	เป็นเงิน	๘๒,๘๕๐.๓๐	บาท
๔.๒.๒ ค่าก่อสร้างแผนกหม้อแปลงภายใน	เป็นเงิน	๒๕๕,๘๕๐.๒๘	บาท
๔.๒.๓ ค่าก่อสร้างแผนกแรงสูงภายนอก	เป็นเงิน	๑๐,๗๑๗.๗๕	บาท
๔.๒.๔ ค่าบริการฮอตไลน์ (ฮอตสติก ไม่พัก)	เป็นเงิน	๔๖,๕๓๑.๑๓	บาท
๔.๒.๕ ค่าสมทบก่อสร้างระบบจำหน่าย	เป็นเงิน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๒.๖ ค่าตรวจสอบอุปกรณ์มิเตอร์	เป็นเงิน	๑,๕๐๐.๐๐	บาท
๔.๒.๗ ค่าสำรวจออกแบบและแผนผัง	เป็นเงิน	๕,๐๐๐.๐๐	บาท
๔.๒.๘ หักค่าสำรวจตรวจสอบแบบและผัง	เป็นเงิน	๕,๐๐๐.๐๐ -	บาท
๔.๒.๘ ภาษีมูลค่าเพิ่ม ๗%	เป็นเงิน	๒๘,๑๗๑.๔๖	บาท
	รวมเป็นเงิน	๔๓๐,๖๒๐.๙๒	บาท

เงินลงทุนส่วนที่เป็นงบผู้ใช้ไฟ จำนวนทั้งสิ้น ๔๓๒,๖๒๐.๙๒ บาท (สี่แสนสามหมื่นสองพันหกกร้อยยี่สิบบาทเก้าสิบสองสตางค์) กำหนดยื่นราคา ๖ เดือน ไม่รวมค่าธรรมเนียม ค่าตรวจสอบสอบซึ่งจะต้องเรียกเก็บอีกต่างหากตามระเบียบ

สำหรับเงินลงทุนส่วนของ กฟภ. ให้เบิกจ่ายจากงบสำรองจ่ายจำนวน....บาท งบทำการ จำนวนบาท และงบลงทุน จำนวน ๒๐,๑๑๕.๐๐ บาท

เมื่อก่อสร้างเสร็จ ทรัพย์สินภายในบริเวณที่ดินของผู้ใช้ไฟเป็นของผู้ใช้ไฟ ยกเว้นเครื่องวัดฯ และอุปกรณ์ประกอบเป็นของ กฟภ.

สำหรับการติดตั้งคาปาซิเตอร์ ซึ่งผู้ใช้ไฟเป็นผู้จัดหาและติดตั้งเองนั้น ผู้ใช้ไฟจะต้องรักษาค่าตัวประกอบพลังงานไฟฟ้า(PF) ไม่ให้ต่ำกว่า ๘๕ % หากรอบการใช้ไฟเดือนใดมีค่า PF ต่ำกว่าให้เรียกเก็บเงินค่า PF ในส่วนที่ต่ำกว่ากำหนดตามหลักเกณฑ์บันทึกที่ จฟ.(วส.)๑๐๒๘ ลว.๑๕ ก.ย.๒๕๔๖

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา พร้อมนี้ได้แนบสำเนาคำร้อง รายละเอียดแผนผัง และประมาณการมาเพื่อประกอบการพิจารณาด้วยแล้ว


(นายตรีภพ พันธุ์เสือ)
พช. ๕

ที่ ก.๒ เพ(บต.) / ๑๑๔ / ๒๕๖๖
อนุมัติ ให้ดำเนินการได้เมื่อรับเงินแล้ว


(นายวีรศักดิ์ บุญดี)
ผจก.กฟส.เพ
๒๓ มิ.ย. ๒๕๖๖