



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ ก.บ-บดว.(บด.)๓๕๖๕๕/๒๕๖๓ วันที่ 14 ก.ย. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวสิรินทิพย์ บุญอยู่
เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ HKCH63000536 ลงวันที่ 10 มิถุนายน 2563 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณ บ้านเลขที่ 43/1 ม.13 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด E100.8928975 N13.7326812

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดย ให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสาวสิรินทิพย์ บุญอยู่ บ้านเลขที่ 43/1 ม.13 ต.คลองหลวงแพ่ง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ.รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 ฟีดเตอร์ 7 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 10 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม...1...หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดเป็นแสงสว่างโหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน.....สะดวก.....คิดค่าแรงกรณี.....2.....

3) ข้อพิจารณา

ผบต. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวสิรินทิพย์ บุญอยู่ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

1.1 แผนกแรงสูง

- ปักเสา คอร.ขนาด.....เมตร จำนวนต้น เสาต่อมือ ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น

พาดสายอลูมิเนียม ACSR ขนาด.. ต.มม.ระยะทาง - เมตร

1.2 แผนกหม้อแปลง

- เพิ่มอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ.

จำนวน.....ชุด พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (เพื่อปรับปรุงเสริมประสิทธิภาพการจ่ายไฟเพราะบริเวณดังกล่าวได้มีการ - วัดโหลดหม้อแปลงแล้วผลคือแรงดันไฟฟ้าตกเนื่องจากโหลดของหม้อแปลงสูงและระยะทางวงจร - กม. เกิน 500 เมตร)

1.3 แผนกแรงต่ำ

- ปักเสา คอร.ขนาด....9...เมตร จำนวน...1...ต้น เสาต่อมือ ขนาด...0.25*0.25*4.50.....เมตร

จำนวน...1...ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 100 เมตร

- รื้อถอนเสา คอร.ขนาด.....เมตร จำนวน.....ต้น นำกลับไปใช้งาน จำนวน - ต้น ส่งคืนคลัง.....ต้น

รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด - ตารางมิลลิเมตร จำนวน.....เส้น ระยะทาง.....เมตร

เงินลงทุน ในการดำเนินการดังกล่าว กฟภ.ลงทุนจากงบโครงการ เป็นเงิน 124,884.24 บาท

หมายเลขงาน WBS C-63-H-BKCCM.0062.01.1

โดยแยกรายละเอียดได้ ดังนี้.-

1. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
2. แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	95,277.83	บาท
3. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	89,606.41	บาท
4. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>124,884.24</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.

(นายฐานเอก เสนามนตรี)

ผ.บต.กฟส.บคจ.

14 ก.ย. 2563

ผ.บต.,ผ.กป.,ผ.บง.

ที่ บคจ.(บต.)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.

(นายภาสกร วิชาบุรณ์ดำรง)

ผจก.กฟส.บคจ.

14 ก.ย. 2563