



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ ก.๒-ชดจ. (ชต.๖) ๓๕๖๕๕/๖๓ วันที่ 14 ก.ย. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายอนุวัฒน์ จันทเณร, นายสมใจ พวงแจ่ม และ
นายราตรี ตุ่มวิจิตร

เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120000927038, 120000966768, 120000966778 ลงวันที่ 19 กุมภาพันธ์ และ 29 มิถุนายน 2563 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณ ม.4 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด E100.963308 N13.66192

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายอนุวัฒน์ จันทเณร บ้านเลขที่ 56 ม.4 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ.รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา ฟีดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 15 กม.

2.2 นายสมใจ พวงแจ่ม บ้านเลขที่ 50 ม.4 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ.รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา ฟีดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 15 กม.

2.3 นายสมใจ พวงแจ่ม บ้านเลขที่ 50 ม.4 ต.เกาะไร่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ.รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา ฟีดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 15 กม.

2.3 มีราษฎรอาศัยรวม...3...หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดเป็นแสงสว่างหลอดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์ โดยพื้นที่บริเวณดังกล่าวมีแรงดันไฟฟ้าตกเนื่องจากมีโหลดผู้ใช้ไฟค่อนข้างมาก

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน.....สะดวก.....คิดค่าแรงกรณี.....2.....

3)ข้อพิจารณา

ผบต. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายอนุวัฒน์ จันทเนอร์,นายสมใจ พวงแจ่ม และ นายราตรี ตุ่มวิจิตร เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

วิธีดำเนินการ

1.1แผนกแรงสูง

- ปักเสา คอร.ขนาด.....-...เมตร จำนวน ...-...ต้น เสาต่อม่อ ขนาด.....-...เมตร จำนวน...-.....ต้น
พาดสายอลูมิเนียม ACSR ขนาด.. ต.มม.ระยะทาง - เมตร

1.2แผนกหม้อแปลง

- เพิ่มอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด 100 เควีเอ.
จำนวน.....1.....ชุด พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (เพื่อปรับปรุงเสริมประสิทธิภาพการจ่ายไฟเพราะบริเวณดังกล่าวมี
แรงดันไฟฟ้าตกเนื่องจากมีโหลดการใช้ไฟฟ้ามาก)

1.3แผนกแรงต่ำ

- ปักเสา คอร.ขนาด....9...เมตร จำนวน...8...ต้น เสาต่อม่อ ขนาด...0.25*0.25*4.50.....เมตร
จำนวน...8....ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 240 เมตร
- รื้อถอนเสา คอร.ขนาด.....-...เมตร จำนวน...-...ต้น นำกลับไปใช้งาน จำนวน - ต้น ส่งคืนคลัง...-...ต้น
รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด - ตารางมิลลิเมตร จำนวน...-.. เส้น ระยะทาง...- ..เมตร

เงินลงทุน ในการดำเนินการดังกล่าว กฟภ.ลงทุนจากงบโครงการ เป็นเงิน 394,912.52 บาท

หมายเลขงาน WBS C-63-H-BKCCM.0061.01.1

โดยแยกรายละเอียดได้ ดังนี้.-

1. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
2. แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	239,931.69	บาท
3. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	154,980.83	บาท
4. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	-	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>394,912.52</u>	บาท

+ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายฐานเอก เสนามนตรี)

ผ.บ.ต.กฟส.บคจ.

14 ก.ย. 2563

ผ.บ.ต., ผ.ก.ป., ผ.บ.ง.

ที่ บคจ.(บต.)

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.



(นายphasakorn วิชชาบูรณ์ดำรง)

ผ.จ.ก.กฟส.บคจ.

14 ก.ย. 2563