



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบต.กฟส.บ.คลจ. ถึง ผจก.กฟส.บ.คลจ.
เลขที่ วันที่ 25 ก.ย. 2563
เรื่อง การขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวชบา นาสมนีก
เรียน ผจก.กฟส.บ.คลจ.

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ HKCH63001732 ลงวันที่ 25 สิงหาคม 2563 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บริเวณ บ้านเลขที่ 48/1 ม.6 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด E100.910242 N13.721687

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กกค.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขอขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขอขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดย ให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1)สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสาวชบา นาสมนีก บ้านเลขที่ 48/1 ม.6 ต.คลองอุดมชลจร อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ.รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 ฟีดเดอร์ 8 อยู่ห่างจากสถานี ระยะทางประมาณ 7 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม...1...หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดเป็นแสงสว่างโหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน.....สะดวก.....คิดค่าแรงกรณี.....2.....

3) ข้อพิจารณา

ผบต. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวชบา นาสมนีก เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

1.1 แผนกหม้อแปลง

- รื้อถอนอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงระบบ 1 เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด 30 เควีเอ.
จำนวน.....1.....ชุด พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายจาก 1 เฟส เป็นระบบจำหน่าย 3 เฟส เพื่อ -
รองรับการใช้ไฟฟ้า)

- ติดตั้งอุปกรณ์ประกอบหม้อแปลงระบบ 3 เฟส 22000-460/230 โวลท์ ขนาด 100 เควีเอ.
จำนวน.....1.....ชุด พร้อมอุปกรณ์ป้องกัน (เพื่อปรับปรุงระบบจำหน่ายจาก 1 เฟส เป็นระบบจำหน่าย 3 เฟส เพื่อ -
รองรับการใช้ไฟฟ้า)

1.2 แผนกแรงต่ำ

- ปักเสา คอ.ขนาด....9...เมตร จำนวน...1...ต้น เสาต่อม่อ ขนาด...0.25*0.25*4.50....เมตร
จำนวน...1...ต้น พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 240 เมตร (โดย -
ปรับปรุงระบบจำหน่ายเดิมที่มีขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน...2.. เส้น ระยะทาง...220...เมตร)

- รื้อถอนเสา คอ.ขนาด....-...เมตร จำนวน....-...ต้น นำกลับไปใช้งาน จำนวน - ต้น ส่งคืนคลัง....-...ต้น
รื้อถอนสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 50 ตารางมิลลิเมตร จำนวน...2.. เส้น ระยะทาง...220...เมตร ส่งคืนคลัง

เงินลงทุน ในการดำเนินการดังกล่าว กฟภ.ลงทุนจากงบโครงการ เป็นเงิน 321,107.08 บาท

หมายเลขงาน WBS C-63-H-BKCCM.0070.01.1

โดยแยกรายละเอียดได้ ดังนี้-

1. แผนกแรงสูง	เป็นเงิน	-	บาท
2. แผนกหม้อแปลง	เป็นเงิน	226,237.29	บาท
3. แผนกแรงต่ำ	เป็นเงิน	89,003.79	บาท
4. แผนกรื้อถอนแรงต่ำ	เป็นเงิน	1,861.00	บาท
5. แผนกรื้อถอนหม้อแปลง	เป็นเงิน	4,005.00	บาท
รวมเป็นเงินทั้งสิ้น		<u>321,107.08</u>	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.

(นายฐานเอก เสนามนตรี)

ผ.บ.ต.กฟส.บคจ.

25 ก.ย. 2563

ผ.บ.ต.,ผ.ก.ป.,ผ.บ.ง.

ที่ บคจ.(บต.) ๓๕๘๒๒/๒๕๖๓

อนุมัติ และดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป.

(นายภาสกร วิชาบุรณ์ดำรง)

ผ.ก.กฟส.บคจ.

25 ก.ย. 2563