



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก สบส.ศบค.คลจ. ถึง ผจก.ศบค.คลจ.
เลขที่ วันที่ 20 เม.ย. 2566
เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางสาวสิตยา มูเนาะเราะ
เรียน ผจก.ศบค.คลจ.

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001254318 ลงวันที่ 1 ธันวาคม 2565 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ขอขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าเพื่อขอใช้ไฟฟ้าใหม่ บ้านเลขที่ 84/5 ม.6 ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.692593 100.917425 เบอร์โทร 0996215790

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงานขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตามหลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ, ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี), หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟฟ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นางสาวสิตยา มูเนาะเราะ บ้านเลขที่ 84/5 ม.6 ต.คลองเปรง อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีฉะเชิงเทรา ฟีดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 17 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

สบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางสาวสิตยา มูเนาะเราะ เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

วิธีดำเนินการ

1.1 แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก

- ติดตั้งหม้อแปลง ระบบ 3 เฟส ขนาด 100 เควีเอ จำนวน 1 เครื่อง

1.2 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 140 เมตร
- ปีกเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 5,5 ต้น

เงินลงทุน WBS : C-66-H-BKCSR.0046.01.1

2.1 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

แผนกก่อสร้างหม้อแปลงภายนอก	216,314.66	บาท
แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก	94,071.59	บาท
กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น	310,386.25	บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึกค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.



(นายสุธา ยอดเจริญ)

ทส.บส.ศบค.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 ศบค.คลจ.(สบส.)/



(นางสาวทิพวรรณ เสริมศรี)

ผจก.ศบค.คลจ.

เรียน ผจก.กฟส.คลจ.

ที่ ก.2 ศบค.คลจ.(สบส.)/ 318/2566

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาแจ้ง ทส.กส.

ดำเนินการต่อไป



(นางสาวทิพวรรณ เสริมศรี)

ผจก.ศบค.คลจ.