



**การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค**  
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง ผจก.กฟส.คลจ.

เลขที่ ก.2 กฟส.คลจ.(ผบส.) 1112 | 2566

วันที่ 16 ต.ค. 2566

เรื่อง ขอย้ายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นางอิม จินดา

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล.)

**1) เรื่องเดิม**

1.1 ตามคำร้องขอย้ายเขตเลขที่ 120001360881 ลงวันที่ 3 ตุลาคม 2566 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ ขอย้ายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้าใหม่ บริเวณ บ้านเลขที่ 8/16 ม.15 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.783482 101.002155 เบอร์โทร 0823909249

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงาน ขยายเขตให้ผู้ใช้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตาม หลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ ,ก่อสร้าง/ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ใน หัว ข้อที่ 1.3 โดย ให้ ผจก.กฟพ.สาขามีอำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ C01.1)สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขอขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ C03.1) โดย ใช้งบ I/C

**2) รายละเอียด**

2.1 นางอิม จินดา บ้านเลขที่ 8/16 ม.15 ต.คลองนครเนื่องเขต อ.เมือง จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ใน โครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 2 ฟีดเดอร์ 10 อยู่ห่างจากสถานีฯ ระยะทางประมาณ 4 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 1 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 3.3 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

**3) ข้อพิจารณา**

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นางอิม จินดา เป็นไปตามระเบียบและหลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้.

## การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

### 4) วิธีดำเนินการ

#### 4.1 แผนกแรงต่ำภายนอก ระยะทาง 140 เมตรแรก (01.1)

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 140 เมตร
- ปีกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 5,5 ต้น

#### 4.2 แผนกแรงต่ำภายนอก ระยะทางส่วนเกิน 140 เมตร (03.1)

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 2 เส้น ระยะทาง 160 เมตร
- ปีกเสา คอร. ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 3,3 ต้น

### 5) เงินลงทุน


5.1 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน C-66-H-BKCSR.0135.01.1 โดยแยกรายละเอียด ดังนี้  
แผนกแรงต่ำภายนอก

|                                  |           |     |
|----------------------------------|-----------|-----|
| - ระยะทาง 140 เมตรแรก (100%)     | 75,061.26 | บาท |
| - ระยะทางส่วนเกิน 140 เมตร (50%) | 22,512.64 | บาท |
| - กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น   | 97,573.90 | บาท |

2.2 เงินลงทุน ที่คิดจากผู้ไฟฟ้า C-66-H-BKCSR.0135.03.1 โดยแยกรายละเอียด ดังนี้

|                                  |           |     |
|----------------------------------|-----------|-----|
| - ระยะทาง 140 เมตรแรก            | -         | บาท |
| - ระยะทางส่วนเกิน 140 เมตร (50%) | 22,512.63 | บาท |
| ภาษีมูลค่าเพิ่ม 7%               | 1,575.88  | บาท |
| ผู้ไฟฟ้าลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น | 24,088.51 | บาท |

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก  
ค่าใช้จ่ายหน้างานมาด้วยแล้ว.

  
(นายสรรัมย์ บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(ผบส.)



(นายวิทยา เจริญเศรษฐกุล)

ผจก.กฟส.คลจ.

๑๖ ต.ค. ๒๕๖๒