



การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
PROVINCIAL ELECTRICITY AUTHORITY

จาก ผบส.กฟส.คลจ.

ถึง กฟส.คลจ.

เลขที่

วันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2567

เรื่อง ขออนุมัติขยายเขตระบบจำหน่าย กฟส.บ้านคลองเจ้า นายอาคม กิตติรัตนโสภา

เรียน ผจก.กฟส.คลจ. ผ่าน รจก.(ล)

1) เรื่องเดิม

1.1 ตามคำร้องขอขยายเขตเลขที่ 120001396864 ลงวันที่ 31 มกราคม 2567 ผู้ใช้ไฟมีความประสงค์ ขยายเขตระบบจำหน่ายไฟฟ้า บ้านเลขที่ 8/1 ม.8 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา พิกัด 13.7131798 ,100.93695504 เบอร์โทร 0819273679

1.2 ตามอนุมัติเลขที่ กคก.(น.)293/2563 ลงวันที่ 2 มีนาคม 2563 เรื่องแนวทางปฏิบัติระเบียบงาน ขยายเขตให้ผู้ไฟฟ้า กรณีผู้ขยายเขต/ผู้ขอใช้ไฟฟ้าระบบจำหน่ายแรงสูง และระบบจำหน่ายแรงต่ำ ตาม หลักเกณฑ์ข้อ 3.2.1 งานขยายเขตฯ ผู้ขยายเขตระบบจำหน่ายแรงต่ำเหนือดิน(ระบบจำหน่ายแรงต่ำ,ก่อสร้าง/ ขยายเขต/ปรับปรุงระบบจำหน่ายแรงสูงเดิม(ถ้ามี),หม้อแปลง(ถ้ามี)) ในหัวข้อที่ 1.3 โดยให้ ผจก.กฟพ.สาขามี อำนาจพิจารณาอนุมัติจัดงานขยายเขตฯ โดยระยะทาง 140 เมตรแรก กฟภ.เป็นผู้ลงทุน 100% (งบ CO1.1) สำหรับส่วนที่เกิน 140 เมตรแรก กฟภ.และผู้ขยายเขตลงทุนฝ่ายละ 50% (งบ CO3.1) โดยใช้งบ I/C

2) รายละเอียด

2.1 นายอาคม กิตติรัตนโสภา บ้านเลขที่ 8/1 ม.8 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา จ.ฉะเชิงเทรา ไม่อยู่ในโครงการใด ๆ ของ กฟภ. รับไฟระบบ 22 เควี. จากสถานีคลองขวาง 3 (ชั่วคราว) ฟีดเดอร์ 1 อยู่ห่างจาก สถานีฯ ระยะทางประมาณ 8.7 กม.

2.2 มีราษฎรอาศัยรวม 1 หลังคาเรือน คาดว่าในระยะแรกจะขอใช้ไฟเป็นมิเตอร์ขนาด 3 เฟส 15(45) แอมป์ โหลดรวมทั้งสิ้น ประมาณ 9.9 กิโลวัตต์

2.3 สภาพพื้นที่หน้างาน สะดวก คิดค่าแรงกรณี 2

3) ข้อพิจารณา

ผบส. พิจารณาแล้ว เพื่อให้งานขยายเขตไฟฟ้าให้ นายอาคม กิตติรัตนโสภา เป็นไปตามระเบียบและ หลักเกณฑ์ เห็นควรดำเนินการและมีเงินลงทุนดังนี้

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค

-2-

วิธีดำเนินการ

3.1 แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

- พาดสายอลูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- ปักเสา คอ ขนาด 9 เมตร และตอม่อ ขนาด $0.25 \times 0.25 \times 4.5$ เมตร จำนวน 1, 1 ต้น

ต้นเงินลงทุน WBS : C-67-H-BKCSR.0040.01.1

3.2 เงินลงทุน กฟภ.ลงทุน โดยแยกรายละเอียด ดังนี้


แผนกก่อสร้างแรงต่ำภายนอก

24,377.58 บาท

กฟภ.ลงทุนรวมเป็นเงินทั้งสิ้น

24,377.58 บาท

จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณาอนุมัติ พร้อมนี้ได้แนบแผนผัง ประมาณการ และบันทึก
ค่าใช้จ่ายทำงานมาด้วยแล้ว.



(นายสรรัช บัวลังกา)

ทพ.บส.กฟส.คลจ.

- อนุมัติตามเสนอ

ที่ ก.2 กฟส.คลจ.(บส.)/ค.๓๑ / ๒๕๖๔



(นายเชาวลิต โตเจริญ)

ชจก.(ท) รักษาการแทน ผจก.กฟส.คลจ.



หมายเหตุ

สถานที่ใช้ไฟ 8/1 ม.8 ต.คลองเปรง อ.เมืองฉะเชิงเทรา

จ.ฉะเชิงเทรา โทร.081-9273679

รายละเอียดงาน

- พาดสายอุดูมิเนียมหุ้มฉนวน ขนาด 95 ตารางมิลลิเมตร จำนวน 4 เส้น ระยะทาง 20 เมตร
- บีกเสา คอว ขนาด 9 เมตร และคอม่อ ขนาด 0.25x0.25x4.5 เมตร จำนวน 1,1 ต้น

13.7131798 , 100.93695504

กฟส.คลองเจ้า

V GR(IN)

95MM²

R4 DE (IN)

T122-Y

R4 DE (IN)

122-M

122-Y

3-185SAC

0.95MM²

1-95AW

122-M

122-Y

122-M

122-Y

สัญลักษณ์	รายการ	จำนวน
	เสาตอม่อ 9 เมตร	1 ต้น
	สายเคเบิล ขนาด 0.25x0.25x4.50	1 เส้น
	สายเคเบิล 115 KV ชนิด	1 เส้น
	สายเคเบิล 22.53 KV ชนิด	1 เส้น
	สายเคเบิล ชนิด 95AW	1 เส้น
	สายเคเบิล	1 เส้น
	สายเคเบิล L.T.	1 เส้น
	สายเคเบิล L.T.	1 เส้น
	Disconnecting Switch	1 ตัว
	Load Break SF6	1 ตัว
	Load Break	1 ตัว
	Dropout Fuse	1 ตัว
	หม้อแปลง	1 ตัว
	Capacitor	1 ตัว
	Reducer	1 ตัว

ผู้จัดทำ : นายสมชาย ชัยชนะ
 ผู้ตรวจสอบ : นายสมชาย ชัยชนะ
 วิศวกร : นายสมชาย ชัยชนะ
 ผู้ควบคุมงาน : นายสมชาย ชัยชนะ
 ผู้ดำเนินการ : นายสมชาย ชัยชนะ

การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค
 Earth PEA Generate TitleBox
 <นายสมชาย ชัยชนะ>
 C-67-H-BKCBPL0040.01.1

ชื่อโครงการ :
 งบประมาณ :
 วันที่ : 20 กุมภาพันธ์ 2567
 งบเหมาจ่าย :
 งบเหมาจ่าย : 1:1,000
 งบเหมาจ่าย : 1:1,000
 งบเหมาจ่าย : 1:1,000